

Smlouva o dílo

na stavební realizaci pod názvem:

DČOV Stará Vožice

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení níže uvedeného díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu dodržení všech podmínek v této smlouvě sjednaných.

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel: **Město Mladá Vožice**
IČ: / DIČ: 00252557/CZ00252557
Sídlo: Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice
Telefon, EMAIL: +420 724 181 334/ starosta@mu-vozice.cz
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
č. účtu: 1422301/0100

Zástupce objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Větrovský, starosta obce
Zástupce objednatele ve věcech technických: bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště

v dalším nazýván jen „**objednatel**“

1.2. Zhotovitel: **ENVI-PUR, s.r.o.**
IČ: 25166077
DIČ: CZ25166077
Sídlo: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Telefon: 381 203 211
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 9986490237/0100
Zastoupený: Ing. Pavel Hnojna, jednatel

v dalším nazýván jen „**zhotovitel**“

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání ve věcech technických:

za objednatele: bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště

za zhotovitele: Pavla Chyšková tel. 731 629 789

2. Předmět plnění:

2.1 Název díla: „DČOV v obci Stará Vožice u Mladé Vožice.

2.2 Místo: Kraj Jihočeský, obec Stará Vožice u Mladé Vožice, k.ú. Stará Vožice. Předmětné pozemky jednotlivých nemovitostí jsou specifikovány v projektové dokumentaci.

2.3 Předmětem plnění je vybudování 17 ks domovních čistíren odpadních vod se souvisejícími zemními a stavebními pracemi, za účelem odvodu splaškových vod – svedením do domovních čistíren, umístěných na soukromých pozemcích jednotlivých vlastníků nemovitostí.

2.4 Předmětem plnění se rozumí zhotovení stavby DČOV v obci Stará Vožice u Mladé Vožice - I. etapa a zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla. Součástí uvedeného díla jsou i všechny nezbytné práce a činnosti pro kompletní dokončení díla v celém rozsahu zadání.

2.5 Předmět plnění bude proveden minimálně v kvalitě odpovídající ČSN a obecně platným předpisům, které souvisejí s předmětem plnění.

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním položkového rozpočtu na předmět díla.

3. Čas plnění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. 2 v době:

Zahájení plnění: předpoklad: do sedmi dnů od předání staveniště

Dokončení plnění: do 30.09. 2024

Vyklizení staveniště: do 7 dní po předání a převzetí díla.

- 3.2. Nezhájí-li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na přípravě a realizaci díla ani do sedmi dnů po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejich příloh.
- 3.4. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol, který podepíše objednatel a zhotovitel. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
- 3.5. Termín dokončení stavby (plnění) stanovený v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo resp. lhůta stanovená v čl. 3.1 tohoto článku smlouvy o dílo mohou být prodlouženy z důvodů:
- a/ přerušení nebo zastavení stavby zaviněné nebo vyvolané objednatelem. V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodloužení objednatelem, popř. o dobu přerušení nebo zastavení stavby.
- b/ vlivu nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky považují smluvní strany stav, kdy teplota klesne pod minimální hodnotu, za které ještě lze dle norem vykonávat konkrétní práce.

4. Cena plnění:

- 4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 4.2. Celková cena za zhotovení díla v souladu s článkem 2. této smlouvy o dílo se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána výše uvedenou cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu dle čl. 2., včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 4.3. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event.. RTS a. s., Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

4.4. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Nabídková cena v Kč bez DPH	2 281 596, 82 Kč
Výše DPH v Kč (sazba 21%)	479 135,33 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH	2 760 732, 15 Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.

5. Fakturace a placení:

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu díla průběžně na základě vystavených daňových dokladů.
- 5.2. Faktura (daňový doklad) bude pořízena vždy ve třech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 5.4. Splatnost faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 5.5. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč (CZK).

6. Způsob provádění díla:

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho

činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- 6.2. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatel kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. Dále se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- 6.3. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.
- 6.5. Objednatel předá staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod.
- 6.7. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.8. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatel, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatel a zhotovitelem.

- 6.9. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- 6.11. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- 6.12. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převězení díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- 6.13. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech;
 - plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště;
 - majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci.

7. I

7.1. Z

7.2. D

7.3. V

7.4. K

7.5. O

7.6. Vlas

8. Sml

8.1. V příp

7. Předání a převzetí díla:

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla dle článku 2. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě **bez vad a nedodělků bránících užívání díla**. Případné vady nebránící užívání díla budou odstraněny v termínu dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránící užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní nejpozději do 14 pracovních dnů objednatel vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání či převzetí nedošlo.
- 7.3. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
- 7.4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 5 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přijímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.
- 7.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. Tento protokol bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 7.6. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla uvedeným v protokolu o předání a převzetí.

8. Smluvní pokuty:

- 8.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této smlouvy objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 8.2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 8.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.4. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 8.5. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a vadu.
- 8.6. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Zhotovitel zároveň uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou takto odstraněnou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranění vady zhotovitelem, uhradí mu zhotovitel smluvní pokutu 1500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ až do dne odstranění vady.
- 8.7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 8.8. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.
- 8.9. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně.
- 8.10. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.
- 8.11. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

9. Záruční podmínky:

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem, přičemž záruční doba na dílo se sjednává v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla na stavební práce. Na technologickou část díla se sjednává záruka dle záruk jednotlivých výrobců a dodavatelů, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
- 9.2. Záruční doba se vztahuje na celý předmět této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 9.3. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- 9.4. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel musí uvést své požadavky.
- 9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.6. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- 9.7. Zhotovitel je povinen zjištěné záruční vady odstranit neprodleně, nejdéle však do 30 dnů. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednavatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

9.8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel.

9.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

9.10. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

10. Vady díla:

10.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.

11. Všeobecná ustanovení:

11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.

11.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

11.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.4. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až § 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

11.5. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu;
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované;

11.6.

11.7.

11.8. F

11.9. Z

11.10. Zh

11.11. Ta

11.12. Otá

- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 15 kalendářních dnů oproti časovému harmonogramu postupu díla (viz Příloha č. 2 této smlouvy);
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění;
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolventním řízení.
- 11.6. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 11.7. Odstoupením od smlouvy zajišťují všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 11.8. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 11.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v českém jazyce.
- 11.11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a přičemž objednatel obdrží po dvou výtiscích smlouvy a zhotovitel jeden výtisk.
- 11.12. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a časový harmonogram postupu provádění díla.


- 11.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 11.14. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. příloh a případných dodatků.
- 11.15. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.
- 11.16. V případě, že se objeví rozpor mezi smlouvou a přílohami smlouvy nebo rozpor mezi přílohami navzájem, platí, že ustanovení ve smlouvě je nadřazeno přílohám smlouvy a příloha smlouvy s nižším pořadovým číslem je nadřazena příloze smlouvy s vyšším pořadovým číslem.
- 11.17. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 11.18. Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Mladá Vožice usnesením číslo 64/2024 ze dne 12.2.2024.
- 11.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet

V Praze, dne 25.4.2024

V Mladé Vožice, dne 24.4.2024

za zhotovitele:

za objednatele:



Ing. Pavel Hnojna, jednatel
ENVI-PUR, s.r.o.
Na Vičovce 13/4, 160 00 Praha 6
Provozovna:
Wilsonova 420, 392 01 Soběslav
Tel.: 381 203 211, fax: 381 251 739
IČO: 25166077 DIČ: CZ25166077



Mgr. Jaroslav Větrovský, starosta obce

Čištění odpadních vod v obci Mladá Vožice, část obce Stará Vožice

	dům č.p.	pozemky dům	majitel nemovitosti	ČOV	cena v Kč bez DPH
1	2	st.25	Miroslav Jůza, Stará Vožice 2, 391 43 Mladá Vožice	6EO	117 952,11
2	3	1049/11	Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice (majitel RD Václav Valeška, Stará Vožice 3, 391 43 Mladá Vožice)	4EO	102 803,14
3	6	12/2	Josef Brychta, Stará Vožice 6, 391 43 Mladá Vožice	4EO	115 810,45
4	7	st.31/2	Mgr. Martin Novák, Strachoňovice 44, 588 56 Strachoňovice a PharmDr. Lucie Nováková, Hlasivo 21, 391 43 Hlasivo	6EO	128 696,51
5	11	1049/1	Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice (majitel RD Stanislav Pígl a Eva Pígllová, Stará Vožice 11, 391 43 Mladá Vožice)	4EO	168 197,99
6	12	st.37/1; 1049/6; 1049/1	Marie Brychtová, Stará Vožice 12, 391 43 Mladá Vožice	6EO	223 572,51
7	13	st.14	Ing. Miloš Lamač, Stará Vožice 13, 391 43 Mladá Vožice a František Macek, Stará Vožice 13, 391 43 Mladá Vožice	6EO	119 693,51
8	15	st.10; 1049/9	Zdenka Hladíková, Stará Vožice 15, 391 43 Mladá Vožice a Romana Mrázková, Stará Vožice 15, 391 43 Mladá Vožice	6EO	167 789,19
9	16	st.8/1	Jaroslav Kubec, Stará Vožice 16, 391 43 Mladá Vožice	6EO	118 894,91
10	18	st.6/1; 85; 1104	Bohuslav Kazda, Stará Vožice 18, 391 43 Mladá Vožice	4EO	125 041,82
11	20	st.19/2	Milan Baloun, Stará Vožice 20, 391 43 Mladá Vožice	6EO	135 460,42
12	22	1049/3	Jitka Mrázková, Stará Vožice 22, 391 43 Mladá Vožice	4EO	132 312,19
13	26	525	Zdeněk Smetana, Stará Vožice 26, 391 43 Mladá Vožice	4EO	103 563,50
14	35	50	Marcela Power, Stará Vožice 35, 391 43 Mladá Vožice	4EO	103 735,74
15	38	st.1/1	Ludmila Haklová, Stará Vožice 38, 391 43 Mladá Vožice a Karel Jůza, Stará Vožice 38, 391 43 Mladá Vožice	4EO	115 806,09
16	43	st.4/2	Miloslav Smetana, Stará Vožice 43, 391 43 Mladá Vožice	6EO	116 059,21
17	54	32	Kateřina Brázová, Stará Vožice 54, 391 43 Mladá Vožice	4EO	161 207,52
			Stavební příprava, zařízení staveniště, konzultace s jednotlivými majiteli nemovitostí, vyznačení obrysu ČOV na stávající terén reflexním sprejem, dohoda s majitelem nemovitostí o termínu provedení prací apod.	kpl	25 000,00
CELKOVÁ CENA					2 281 596,82

U modře označených položek uveďte uchazeč typ zařízení a jeho výrobce!!!
Zeleně označené položky vyplní zhotovitel.

Stará Vožice č.p. 2, Miroslav Jůza

1. Domovní čistírna odpadních vod

Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena bez DPH
							73 685,22 Kč
1	Sejmутí ornice v místě DČOV a uložení a zpětný přesun, rozproštění v tloušče 20 cm, pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	0,80	281,00	224,80 Kč
2	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			hod	12,00	122,00	1 464,00 Kč
3	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			den	2,00	51,20	102,40 Kč
4	Hloubení zapážených jam v hornině 1-4, včetně pažení			m3	2,40	1 215,00	2 916,00 Kč
5	Příplatek za lepitost - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	2,40	58,30	139,92 Kč
6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	2,40	137,51	330,02 Kč
7	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	2,40	129,00	309,60 Kč
8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	1,60	129,00	206,40 Kč
9	Poštář základu ze štetkopisků netříděného, tloušťky 100mm			m3	0,32	1 615,00	523,26 Kč
10	Beton základové desky prostý C 12/15 (B 12,5), podkladní beton pod DČOV tloušťky 100 mm			m3	0,26	2 635,00	674,56 Kč
11	Uložení ocelové KARI sítě oka 150x150/ 5 mm (ocel tř. 10 S05 R)			t	0,01	60 120,00	541,08 Kč
12	Bednění stěn základových desek - zřízení			m2	1,50	791,00	1 186,50 Kč
13	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	1,50	127,00	190,50 Kč
14	Dodávka a montáž DČOV pro 6 EO (1x kruhová nádrž), provedení PP tl.8mm, výška 2050mm a uzamykatelného zeleného laminátového zastropení s lemem, zaškolení obsluhy ČOV, provozní řád ČOV	BC 6 Optima	Enví-pur s.r.o.	ks	1,00	62 500,00	62 500,00 Kč
15	Hutněný obsyp po vrstvách do 300 mm se současným plněním nádrže čistou vodou, včetně zajištění vody			m3	1,60	1 150,00	1 840,00 Kč
16	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	0,80	67,30	53,84 Kč
17	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice			m3	0,80	22,00	17,60 Kč
18	Poplatek za uložení přebytečného výkopku			t	1,20	136,00	163,20 Kč
19	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m			m3	0,80	165,00	132,00 Kč
20	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině			m2	4,00	2,00	8,00 Kč
21	Dovoz vody pro zálivku rostlin			m3	0,10	629,00	62,90 Kč
22	Ošetření trávníku v rovině			m2	4,00	4,26	17,04 Kč
23	Osetí povrchu trávou			m2	4,00	20,40	81,60 Kč

2. Přítokové, odtokové potrubí, chránička pro vedení vzduchového potrubí							26 821,89 Kč
24	Sejmутí ornice v místě přítokového, odtokového potrubí a chráničky vzduchového potrubí, uložení a zpětný přesun ornice, rozproštění v tl. 20 cm. pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	1,98	281,00	556,38 Kč
25	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - kanalizační přípojka			m3	2,70	811,00	2 189,70 Kč
26	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.1-4 (při objemu do 100m3 se počítá 100%)			m3	2,70	58,30	157,41 Kč
27	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	2,70	137,51	371,28 Kč
28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	2,70	129,00	348,30 Kč
29	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	2,16	129,00	278,64 Kč
30	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy			m3	0,14	1 356,00	183,06 Kč
31	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PVC – KG, DN 150, SN8, včetně tvarovek			bm	5,50	396,00	2 178,00 Kč
32	Obsyp a zásyp tříděnou zemínou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm			m3	2,16	786,00	1 697,76 Kč
33	Odpojení původních jímek nebo septiků u nemovitostí napojovaných na DČOV, 2x přechodová tvarovka kamenina, alt. beton x PVC (druh tvarovky bude upřesněn po obnazežení potrubí), napojení na stávající nátok a odtok			kpl	1,00	4 150,00	4 150,00 Kč
34	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - hadicový přívod pro dmychadlo			m3	1,44	811,00	1 167,84 Kč
35	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	1,44	58,30	83,95 Kč
36	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	1,44	137,51	198,01 Kč
37	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	1,44	129,00	185,76 Kč
38	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	1,26	129,00	162,54 Kč
39	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy			m3	0,18	1 356,00	244,08 Kč
40	Dodávka a montáž korugované chráničky DN 75			bm	13,00	42,00	546,00 Kč
41	Obsyp a zásyp tříděnou zemínou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm			m3	1,26	786,00	990,36 Kč
42	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	0,18	67,30	12,11 Kč

43	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice					m3	0,18	22,00	3,96 Kč
44	Poplatek za uložení přebytečného výkopku					t	0,27	136,00	36,72 Kč
45	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m					m3	0,18	165,00	29,70 Kč
46	Zhotovení prostupu vrtáním DN 75 do kamenno-cihelné zdi, včetně následného zatěsnění a povrchového zapravení					m	0,80	627,00	501,60 Kč
47	Bourání konstrukcí ze železobetonu - stávající konstrukce 0,3mpod terén					m3	0,72	3 650,00	2 628,00 Kč
48	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m					t	1,58	286,00	453,02 Kč
49	Nakládání suti na dopravní prostředky (ručně)					t	1,58	145,00	229,68 Kč
50	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m					t	1,58	336,50	533,02 Kč
51	Uložení suti na skládku bez zhutnění					t	1,58	10,21	16,17 Kč
52	Poplatek za skládku stavební suti					t	1,58	863,00	1 366,99 Kč
53	Zásyp stávajícího septiku, včetně dovozu sypaniny					m3	9,00	555,00	4 995,00 Kč
54	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině					m2	9,90	2,00	19,80 Kč
55	Dovoz vody pro zálivku rostlin					m3	0,10	629,00	62,90 Kč
56	Ošetření trávníku v rovině					m2	9,90	4,26	42,17 Kč
57	Osetí povrchu trávou					m2	9,90	20,40	201,96 Kč
3. Ostatní náklady									
58	Vyčerpání a vyčištění stávajícího septiku, odvoz odpadní vody k likvidaci					m3	9,00	1 360,00	12 240,00 Kč
59	Doprava na místo určení, složení ČOV					kpl	1,00	555,00	555,00 Kč
60	Uvedení DČOV do provozu					kpl	1,00	1 600,00	1 600,00 Kč
61	Servisní prohlídka po 3 měsících od uvedení DČOV do provozu					kpl	1,00	1 050,00	1 050,00 Kč
62	Dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné verzi a 2x na CD nosiči					kpl	1,00	1 100,00	1 100,00 Kč
63	Doklady požadované k předání a převzetí díla, 2x v tištěné verzi, fotodokumentace z průběhu výstavby					kpl	1,00	300,00	300,00 Kč
64	Vytyčení stávajících sítí - ručně kopané sondy					kpl	1,00	600,00	600,00 Kč
Stará Vožice č.p. 2, Miroslav Jůza									117 952,11 Kč

Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena bez DPH
1. Domovní čistírna odpadních vod							
67 448,66 Kč							
1	Sejmutí ornice v místě DČOV a uložení a zpětný přesun, rozproštění v tloušťce 20 cm, pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	0,80	281,00	224,80 Kč
2	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			hod	12,00	122,00	1 464,00 Kč
3	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			den	2,00	51,20	102,40 Kč
4	Hloubení zapážených jam v hornině 1-4, včetně pažení			m3	2,40	1 215,00	2 916,00 Kč
5	Příplatek za lepkavost - hloubení nezap.jam v hor. 1-4			m3	2,40	58,30	139,92 Kč
6	Svislé přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 2,5 m			m3	2,40	137,51	330,02 Kč
7	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 10 m (uložení mimo výkopp)			m3	2,40	129,00	309,60 Kč
8	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	0,80	129,00	103,20 Kč
9	Polštář základu ze štetřkopísku netříděného, tloušťky 100mm			m3	0,32	1 615,00	523,26 Kč
10	Beton základové desky prostý C 12/15 (B 12,5), podkladní beton pod DČOV tloušťky 100 mm			m3	0,26	2 635,00	674,56 Kč
11	Uložení ocelové KARI sítě oka 150x150/ 5 mm (ocel tř. 10 505 R)			t	0,01	60 120,00	541,08 Kč
12	Bednění stěn základových desek - zřízení			m2	1,50	791,00	1 186,50 Kč
13	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	1,50	127,00	190,50 Kč
14	Dodávka a montáž DČOV pro 4 EO (1xkruhová nádrž), provedení PP tl.8mm, výška 2050mm a uzamykatelného zeleného laminátového zastropení s lemem, zaškolení obsluhy ČOV, provozní řád ČOV	BC 4 Optima	ENVI-PUR s.r.o.	ks	1,00	56 000,00	56 000,00 Kč
15	Hutněný obsyp po vrstvách do 300 mm se současným plněním nádrže čistou vodou, včetně zajištění vody			m3	1,60	1 150,00	1 840,00 Kč
16	Nakládání výkoppku z hor. 1-4 v množství do 100 m3			m3	1,60	67,30	107,68 Kč
17	Uložení přebytečného výkoppku na místo určené obcí Mladá Vožice			m3	1,60	22,00	35,20 Kč
18	Poplatek za uložení přebytečného výkoppku			t	2,40	136,00	326,40 Kč
19	Odvoz přebytečného výkoppku do vzdálenosti 5000 m			m3	1,60	165,00	264,00 Kč
20	Chem. odplevelení před založ. postříklem, v rovině			m2	4,00	2,00	8,00 Kč
21	Dovoz vody pro závlivku rostlín			m3	0,10	629,00	62,90 Kč
22	Ošetření trávníku v rovině			m2	4,00	4,26	17,04 Kč
23	Osetí povrchu trávou			m2	4,00	20,40	81,60 Kč

44	Poplatek za uložení přebytečného výkopku	t	0,05	136,00	6,12 Kč
45	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m	m3	0,03	165,00	4,95 Kč
46	Zhotovení prostupu vrtáním DN 80 do kameno-cihelné zdi, včetně následného zatěsnění a povrchového zapravení	m	0,80	627,00	501,60 Kč
47	Bourání konstrukcí ze železobetonu - stávající konstrukce 0,3mpod terén + část železobetonové konstrukce	m3	2,07	3 650,00	7 555,50 Kč
48	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	4,55	286,00	1 302,44 Kč
49	Nakládání suti na dopravní prostředky (ručně)	t	4,55	145,00	660,33 Kč
50	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	4,55	336,50	1 532,42 Kč
51	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,55	10,21	46,50 Kč
52	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,55	863,00	3 930,10 Kč
53	Zásyp stávajícího septiku, včetně dovozu sypaniny	m3	4,00	555,00	2 220,00 Kč
54	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1,80	2,00	3,60 Kč
55	Dovoz vody pro závlivu rostlin	m3	0,10	629,00	62,90 Kč
56	Ošetření trávníku v rovině	m2	1,80	4,26	7,67 Kč
57	Osetí povrchu travou	m2	1,80	20,40	36,72 Kč
3. Ostatní náklady					
58	Vyčerpání a vyčištění stávajícího septiku, odvoz odpadní vody k likvidaci	m3	4,00	1 360,00	5 440,00 Kč
59	Doprava na místo určení, složení ČOV	kpl	1,00	555,00	555,00 Kč
60	Uvedení DČOV do provozu	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00 Kč
61	Servisní prohlídka po 3 měsících od uvedení DČOV do provozu	kpl	1,00	1 050,00	1 050,00 Kč
62	Dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné verzi a 2x na CD nosiči	kpl	1,00	1 100,00	1 100,00 Kč
63	Doklady požadované k předání a převzetí díla, 2x v tištěné verzi, fotodokumentace z průběhu výstavby	kpl	1,00	300,00	300,00 Kč
64	Vytyčení stávajících sítí - ručně kopané sondy	kpl	1,00	600,00	600,00 Kč
Stará Vožice č.p.3, Václav Vrtiliška					
					102 803,14 Kč

Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena bez DPH
1. Domovní čistírna odpadních vod							
1	Sejmutí ornice v místě DČOV a uložení a zpětný přesun, rozproštění v tloušťce 20 cm, pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	0,80	281,00	224,80 Kč
2	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			hod	12,00	122,00	1 464,00 Kč
3	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			den	2,00	51,20	102,40 Kč
4	Hloubení zapažených jam v hornině1-4, včetně pažení			m3	5,92	1 215,00	7 192,80 Kč
5	Příplatek za lepidlo - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	5,92	58,30	345,14 Kč
6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	5,92	137,51	814,06 Kč
7	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	5,92	129,00	763,68 Kč
8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásyvu)			m3	2,26	129,00	291,90 Kč
9	Polštář základu ze štetkopísku netřídněného, tloušťky 100mm			m3	0,32	1 615,00	523,26 Kč
10	Beton základové desky prostý C 12/15 (B 12,5), podkladní beton pod DČOV tloušťky 100 mm			m3	0,26	2 635,00	674,56 Kč
11	Uložení ocelové KARI sítě oka 150x150/ 5 mm (ocel tř. 10 505 R)			t	0,01	60 120,00	541,08 Kč
12	Bednění stěn základových desek - zřízení			m2	1,50	791,00	1 186,50 Kč
13	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	1,50	127,00	190,50 Kč
14	Dodávka a montáž DČOV pro 4 EO (1xkruhová nádrž), provedení PP tl.8mm, výška nádrže 2050mm a uzamykatelného zeleného laminátového zastropení s lemem, zaškolení obsluhy ČOV, provozní řád ČOV	BC 4 Optima	ENVIL-PUR s.r.o.	ks	1,00	56 000,00	56 000,00 Kč
15	Hutrný obsyp po vrstvách do 300 mm se současným plněním nádrže čistou vodou, včetně zajištění vody			m3	2,26	1 150,00	2 602,22 Kč
16	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	3,66	67,30	246,13 Kč
17	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice			m3	3,66	22,00	80,46 Kč
18	Poplatek za uložení přebytečného výkopku			t	5,49	136,00	746,07 Kč
19	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m			m3	3,66	165,00	603,44 Kč
20	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině			m2	4,00	2,00	8,00 Kč
21	Dovoz vody pro závlivku rostlin			m3	0,10	629,00	62,90 Kč
22	Ošetření trávníku v rovině			m2	4,00	4,26	17,04 Kč
23	Osetí povrchu travou			m2	4,00	20,40	81,60 Kč
2. Přítokové, odtokové potrubí, chránička pro vedení vzduchového potrubí							27 002,92 Kč

24	Sejmutí ornice v místě přítokového, odtokového potrubí a chráničky vzduchového potrubí, uložení a zpětný přesun ornice, rozproštění v tl. 20 cm. pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti				m3	0,90	281,00	252,90 Kč
25	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - kanalizační přípojka				m3	1,50	811,00	1 216,50 Kč
26	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.1-4 (při objemu do 100m3 se počítá 100%)				m3	1,50	58,30	87,45 Kč
27	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m				m3	1,50	137,51	206,27 Kč
28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)				m3	1,50	129,00	193,50 Kč
29	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)				m3	1,20	129,00	154,80 Kč
30	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy				m3	0,08	1 356,00	101,70 Kč
31	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PVC – KG, DN 150, SN8, včetně tvarovek				bm	4,50	396,00	1 782,00 Kč
32	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm				m3	1,20	786,00	943,20 Kč
33	Odpojení původních jámek nebo septiků u nemovitosti napojovaných na DČOV, 2x přechodová tvarovka kamenina, alt. beton x PVC (druh tvarovky bude upřesněn po obnaužení potrubí), napojení na stávající nátok a odtok				kpl	1,00	4 150,00	4 150,00 Kč
34	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - hadicový přívod pro dmychadlo				m3	0,60	811,00	486,60 Kč
35	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.1-4				m3	0,60	58,30	34,98 Kč
36	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m				m3	0,60	137,51	82,51 Kč
37	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)				m3	0,60	129,00	77,40 Kč
38	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)				m3	0,42	129,00	54,18 Kč
39	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy				m3	0,18	1 356,00	244,08 Kč
40	Dodávka a montáž korugované chráničky DN 75				bm	6,00	42,00	252,00 Kč
41	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm				m3	0,42	786,00	330,12 Kč
42	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3				m3	0,18	67,30	12,11 Kč
43	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice				m3	0,18	22,00	3,96 Kč
44	Poplatek za uložení přebytečného výkopku				t	0,27	136,00	36,72 Kč
45	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m				m3	0,18	165,00	29,70 Kč

46	Zhotovení prostupu vrtáním DN 80 do kamennno-cihelné zdi, včetně následného zatěsnění a povrchového zapravení				m	0,80	627,00	
47	Bourání konstrukcí ze železobetonu - stávající							

46	Zhotovení prostupu vrtáním DN 80 do kamennno-cihelné zdi, včetně následného zatěsnění a povrchového zapravení											501,60 Kč
47	Bourání konstrukcí ze železobetonu - stávající konstrukce 0,3mpod terén											6 022,50 Kč
48	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m											1 038,18 Kč
49	Nakládání suti na dopravní prostředky (ručně)											526,35 Kč
50	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m											1 221,50 Kč
51	Uložení suti na skládku bez zhutnění											37,06 Kč
52	Poplatek za skládku stavební suti											3 132,69 Kč
53	Zásyp stávajícího septiku, včetně dovozu sypaniny											3 607,50 Kč
54	Chem. odplevelení před založ. postříkem, v rovině											9,00 Kč
55	Dovoz vody pro zálivku rostlin											62,90 Kč
56	Ošetření trávníku v rovině											19,17 Kč
57	Osetí povrchu travou											91,80 Kč
3. Ostatní náklady												14 045,00 Kč
58	Vyčerpání a vyčištění stávajícího septiku, odvoz odpadní vody k likvidaci											8 840,00 Kč
59	Doprava na místo určení, složení ČOV											555,00 Kč
60	Uvedení DČOV do provozu											1 600,00 Kč
61	Servisní prohlídka po 3 měsících od uvedení DČOV do provozu											1 050,00 Kč
62	Dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné verzi a 2x na CD nosiči											1 100,00 Kč
63	Doklady požadované k předání a převzetí díla, 2x v tištěné verzi, fotodokumentace z průběhu výstavby											300,00 Kč
64	Vytyčení stávajících sítí - ručně kopané sondy											600,00 Kč
Stará Vožice č.p. 6, Josef Brychta												115 810,45 Kč

Stará Vožice č.p. 7, Mgr. Martin Novák a PharmDr. Lucie Nováková

Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena bez DPH
1. Domovní čistírna odpadních vod							82 885,42 Kč
1	Sejmutí ornice v místě DČOV a uložení a zpětný přesun, rozproštění v tloušťce 20 cm, pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	0,80	281,00	224,80 Kč
2	Čerpaní vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			hod	12,00	122,00	1 464,00 Kč
3	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			den	2,00	51,20	102,40 Kč
4	Hloubení zapážených jam v hornině 1-4, včetně pažení			m3	6,77	1 215,00	8 225,55 Kč
5	Příplatek za lepitost - hloubení nezap.jam v hor. 1-4			m3	6,77	58,30	394,69 Kč
6	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m			m3	6,77	137,51	930,94 Kč
7	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	6,77	129,00	873,33 Kč
8	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10 m (zpět k záspy)			m3	2,17	129,00	280,03 Kč
9	Polštář základu ze šterkopísku neřídného, tloušťky 100mm			m3	0,32	1 615,00	523,26 Kč
10	Beton základové desky prostý C 12/15 (B 12,5), podkladní beton pod DČOV tloušťky 100 mm			m3	0,26	2 635,00	674,56 Kč
11	Uložení ocelové KARI sítě oka 150x150/ 5 mm (ocel tr. 10 505 R)			t	0,01	60 120,00	541,08 Kč
12	Bednění stěn základových desek - zřízení			m2	1,50	791,00	1 186,50 Kč
13	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	1,50	127,00	190,50 Kč
14	Dodávka a montáž DČOV pro 6 EO (1x kruhová nádrž), provedení PP tl.8mm, výška 2050mm a uzamykatelného zeleného laminátového zastropení s lemem, zaškolení obsluhy ČOV, provozní řád ČOV	BC 6 Optima	ENVI-PUR s.r.o.	ks	1,00	62 500,00	62 500,00 Kč
15	Hutněný obsyp po vrstvách do 300 mm se současným plněním nádrže čistou vodou, včetně zajištění vody			m3	2,17	1 150,00	2 496,42 Kč
16	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3			m3	4,60	67,30	309,53 Kč
17	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice			m3	4,60	22,00	101,18 Kč
18	Poplatek za uložení přebytečného výkopku			t	6,90	136,00	938,24 Kč
19	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m			m3	4,60	165,00	758,87 Kč
20	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině			m2	4,00	2,00	8,00 Kč
21	Dovoz vody pro závlaku rostlin			m3	0,10	629,00	62,90 Kč

22	Ošetření trávníku v rovině			m2	4,00	4,26	17,04 Kč
23	Osetí povrchu trávou			m2	4,00	20,40	81,60 Kč

2. Přítokové, odtokové potrubí, chránička pro vedení vzduchového potrubí							28 366,09 Kč	
24	Sejmuti ornice v místě přítokového, odtokového potrubí a chráničky vzduchového potrubí, uložení a zpětný přesun ornice, rozproštění v tl. 20 cm. pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti				m3	0,66	281,00	185,46 Kč
25	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - kanalizační přípojka				m3	0,90	811,00	729,90 Kč
26	Příplatek za lepidlost - hloubení nezapaž.jam v hor.1-4 (při objemu do 100m3 se počítá 100%)				m3	0,90	58,30	52,47 Kč
27	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m				m3	0,90	137,51	123,76 Kč
28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)				m3	0,90	129,00	116,10 Kč
29	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zášypu)				m3	0,72	129,00	92,88 Kč
30	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy				m3	0,05	1 356,00	61,02 Kč
31	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PVC – KG, DN 150, SN8, včetně tvarovek				bm	3,50	396,00	1 386,00 Kč
32	Obsyp a zášyp třídnou zemínou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm				m3	0,72	786,00	565,92 Kč
33	Odpojení původních jímek nebo septiků u nemovitosti napojovaných na DČOV, 2x přechodová tvarovka kamenina, alt. beton x PVC (druh tvarovky bude upřesněn po obnazeení potrubí), napojení na stávající nátok a odtok				kpl	1,00	4 150,00	4 150,00 Kč
34	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - hadicový přívod pro dmychadlo				m3	0,48	811,00	389,28 Kč
35	Příplatek za lepidlost - hloubení nezapaž.jam v hor.1-4				m3	0,48	58,30	27,98 Kč
36	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m				m3	0,48	137,51	66,00 Kč
37	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)				m3	0,48	129,00	61,92 Kč
38	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zášypu)				m3	0,42	129,00	54,18 Kč
39	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy				m3	0,18	1 356,00	244,08 Kč
40	Dodávka a montáž korugované chráničky DN 75				bm	5,00	42,00	210,00 Kč
41	Obsyp a zášyp tříděnou zemínou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm				m3	0,30	786,00	235,80 Kč
42	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3				m3	0,06	67,30	4,04 Kč

43	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice				m3	0,06	22,00	1,32 Kč
44	Poplatek za uložení přebytečného výkopku				t	0,09	136,00	12,24 Kč
45	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m				m3	0,06	165,00	9,90 Kč
46	Zhotovení prostupu vtáním DN 80 do kameno-cihelné zdi, včetně následného zatěsnění a povrchového zapravení				m	0,80	627,00	501,60 Kč
47	Bourání konstrukcí ze železobetonu - stávající konstrukce 0,3mpod terén				m3	1,92	3 650,00	7 008,00 Kč
48	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m				t	4,22	286,00	1 208,06 Kč
49	Nakládání suti na dopravní prostředky (ručně)				t	4,22	145,00	612,48 Kč
50	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				t	4,22	336,50	1 421,38 Kč
51	Uložení suti na skládku bez zhutnění				t	4,22	10,21	43,13 Kč
52	Poplatek za skládku stavební suti				m3	9,00	863,00	3 645,31 Kč
53	Zásyp stávajícího septiku, včetně dovozu sypaniny				m2	3,30	555,00	4 995,00 Kč
54	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině				m3	0,10	2,00	6,60 Kč
55	Dovoz vody pro závlivku rostlin				m2	3,30	629,00	62,90 Kč
56	Ošetření trávníku v rovině				m2	3,30	4,26	14,06 Kč
57	Osetí povrchu travou				m2	3,30	20,40	67,32 Kč
3. Ostatní náklady								
58	Vyčerpání a vyčištění stávajícího septiku, odvoz odpadní vody k likvidaci				m3	9,00	1 360,00	12 240,00 Kč
59	Doprava na místo určení, složení ČOV				kpl.	1,00	555,00	555,00 Kč
60	Uvedení DČOV do provozu				kpl	1,00	1 600,00	1 600,00 Kč
61	Servisní prohlídka po 3 měsících od uvedení DČOV do provozu				kpl	1,00	1 050,00	1 050,00 Kč
62	Dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné verzi a 2x na CD nosiči				kpl	1,00	1 100,00	1 100,00 Kč
63	Doklady požadované k předání a převzetí díla, 2x v tištěné verzi, fotodokumentace z průběhu výstavby				kpl	1,00	300,00	300,00 Kč
64	Vytyčení stávajících sítí - ručně kopané sondy				kpl	1,00	600,00	600,00 Kč
								128 696,51 Kč

Stará Vožice č.p. 7, Mgr. Martin Novák a PharmDr. Lucie Nováková

Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena bez DPH
1. Domovní čistírna odpadních vod							
1	Sejmutí ornice v místě DČOV a uložení a zpětný přesun, rozprostření v tloušce 20 cm, pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	0,80	281,00	224,80 Kč
2	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			hod	12,00	122,00	1 464,00 Kč
3	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			den	2,00	51,20	102,40 Kč
4	Hloubení zapážených jam v hornině 1-4, včetně pažení			m3	6,98	1 215,00	8 480,70 Kč
5	Příplatek za lepiivost - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	6,98	58,30	406,93 Kč
6	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	6,98	137,51	959,82 Kč
7	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkopp)			m3	6,98	129,00	900,42 Kč
8	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	3,32	129,00	428,64 Kč
9	Polštář základu ze štěrčopísku netříděného, tloušťky 100mm			m3	0,32	1 615,00	523,26 Kč
10	Beton základové desky prostory C 12/15 (B 12,5), podkladní beton pod DČOV tloušťky 100 mm			m3	0,26	2 635,00	674,56 Kč
11	Uložení ocelové KARI sítě oka 150x150/ 5 mm (ocel tř. 10 505 R)			t	0,01	60 120,00	541,08 Kč
12	Bednění stěn základových desek - zřízení			m2	1,50	791,00	1 186,50 Kč
13	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	1,50	127,00	190,50 Kč
14	Dodávka a montáž DČOV pro 4 EO (1x kruhová nádrž), provedení PP tl.8mm, výška 2050mm, včetně nástavce 500mm a uzamykatelného zeleného laminátového zastropení s lemem, zaškolení obsluhy ČOV, provozní řád ČOV	BC 4 Optima	ENVI-PUR s.r.o.	ks	1,00	61 000,00	61 000,00 Kč
15	Hutněný obsyp po vrstvách do 300 mm se současným plněním nádrže čistou vodou, včetně zajištění vody			m3	3,32	1 150,00	3 821,22 Kč
16	Nakládání výkoppku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	3,66	67,30	246,13 Kč
17	Uložení přebytečného výkoppku na místo určené obcí Mladá Vožice			m3	3,66	22,00	80,46 Kč
18	Poplatek za uložení přebytečného výkoppku			t	5,49	136,00	746,07 Kč
19	Odvoz přebytečného výkoppku do vzdálenosti 5000 m			m3	3,66	165,00	603,44 Kč
20	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině			m2	4,00	2,00	8,00 Kč
21	Dovoz vody pro záliivku rostlin			m3	0,10	629,00	62,90 Kč
22	Ošetření trávníku v rovině			m2	4,00	4,26	17,04 Kč

Handwritten notes and a diagram showing a rectangular area with dimensions and a grid pattern.

23	Ošetř povrchu trávou		m ²	4,00	20,40	81,60 Kč
----	----------------------	--	----------------	------	-------	----------

2. Přítkové, odtokové potrubí, chránička pro vedení vzduchového potrubí							66 642,52 Kč	
24	Sejmutí ornice v místě přítkového, odtokového potrubí a chráničky vzduchového potrubí, uložení a zpětný přesun ornice, rozproštění v tl. 20 cm. pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti				m3	3,20	281,00	900,32 Kč
25	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - kanalizační přípojka				m3	16,83	811,00	13 649,13 Kč
26	Příplatek za lepiivost - hloubení nezapaž.jam v hor.1-4 (při objemu do 100m3 se počítá 100%)				m3	16,83	58,30	981,19 Kč
27	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m				m3	16,83	137,51	2 314,29 Kč
28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)				m3	16,83	129,00	2 171,07 Kč
29	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)				m3	14,59	129,00	1 881,59 Kč
30	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy				m3	0,83	1 356,00	1 126,84 Kč
31	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PVC – KG, DN 150, SN8, včetně tvarovek				bm	20,70	396,00	8 197,20 Kč
32	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm				m3	14,59	786,00	11 464,60 Kč
33	Odkopání původních jímek nebo septiků u nemovitostí napojovaných na DČOV, 1x přechodová tvarovka kamenná, alt. beton x PVC (druh tvarovky bude upřesněn po obnazeení potrubí), napojení na stávající nátok a odtok				kpl	1,00	4 150,00	4 150,00 Kč
34	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - hadicový přívod pro dmychadlo				m3	0,96	811,00	778,56 Kč
35	Příplatek za lepiivost - hloubení nezapaž.jam v hor.1-4				m3	0,96	58,30	55,97 Kč
36	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m				m3	0,96	137,51	132,01 Kč
37	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)				m3	0,96	129,00	123,84 Kč
38	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)				m3	0,84	129,00	108,36 Kč
39	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy				m3	0,12	1 356,00	162,72 Kč
40	Dodávka a montáž korugované chráničky DN 75				bm	9,00	42,00	378,00 Kč
41	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250mm				m3	0,84	786,00	660,24 Kč
42	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3				m3	0,12	67,30	8,08 Kč
43	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice				m3	0,12	22,00	2,64 Kč

Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena bez DPH
1. Domovní čistírna odpadních vod							
1	Sejmutí ornice v místě DČOV a uložení a zpětný přesun, rozprostření v tloušťce 20 cm, pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	0,80	281,00	224,80 Kč
2	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			hod	12,00	122,00	1 464,00 Kč
3	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			den	2,00	51,20	102,40 Kč
4	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4, včetně pažení			m3	6,77	1 215,00	8 225,55 Kč
5	Příplatek za leplivost - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	6,77	58,30	394,69 Kč
6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	6,77	137,51	930,94 Kč
7	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	6,77	129,00	873,33 Kč
8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	2,17	129,00	280,03 Kč
9	Polštář základu ze šterkopísku netříděného, tloušťky 100mm			m3	0,32	1 615,00	523,26 Kč
10	Beton základové desky prostý C 12/15 (B 12,5), podkladní beton pod DČOV tloušťky 100 mm			m3	0,26	2 635,00	674,56 Kč
11	Uložení ocelové KARI sítě oka 150x150/5 mm (ocel tř. 10 505 R)			t	0,01	60 120,00	541,08 Kč
12	Bednění stěn základových desek - zřízení			m2	1,50	791,00	1 186,50 Kč
13	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	1,50	127,00	190,50 Kč
14	Dodávka a montáž DČOV pro 6 EO (1xkruhová nádrž), provedení PP tl.8mm, výška 2050mm a uzamykatelného zeleného laminaátového zastropení s lemem, zaškolení obsluhy ČOV, provozní řád ČOV	BC 6 Optima	ENVI-PUR s.r.o.	ks	1,00	62 500,00	62 500,00 Kč
15	Hutněný obsyp po vrstvách do 300 mm se současným plněním nádrže čistou vodou, včetně zajištění vody			m3	2,17	1 150,00	2 496,42 Kč
16	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	4,60	67,30	309,53 Kč
17	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice			m3	4,60	22,00	101,18 Kč
18	Poplatek za uložení přebytečného výkopku			t	6,90	136,00	938,24 Kč
19	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m			m3	4,60	165,00	758,87 Kč
20	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině			m2	4,00	2,00	8,00 Kč
21	Dovoz vody pro závlivku rostlin			m3	0,10	629,00	62,90 Kč
22	Ošetření trávníku v rovině			m2	4,00	4,26	17,04 Kč
23	Osetí povrchu travou			m2	4,00	20,40	81,60 Kč

2. Přítokové, odtokové potrubí, chránička pro vedení vzduchového potrubí						113 722,09 Kč
24	Sejmutí ornice v místě přítokového, odtokového potrubí a chráničky vzduchového potrubí, uložení a zpětný přesun ornice, rozprostření v tl. 20 cm. pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti		m3	4,87	281,00	1 369,03 Kč
25	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - kanalizační přípojka		m3	21,36	811,00	17 322,96 Kč
26	Příplatek za lepidlo - hloubení nezap.jam v hor.1-4 (při objemu do 100m3 se počítá 100%)		m3	21,36	58,30	1 245,29 Kč
27	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m		m3	21,36	137,51	2 937,21 Kč
28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)		m3	21,36	129,00	2 755,44 Kč
29	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)		m3	17,09	129,00	2 204,35 Kč
30	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy		m3	1,07	1 356,00	1 448,21 Kč
31	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PVC -- KG, DN 150, SN8, včetně tvarovek		bm	37,60	396,00	14 889,60 Kč
31	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PP , DN 250, SN12, včetně tvarovek, chránička v ochranném pásmu studny		bm	23,50	863,00	20 280,50 Kč
32	Obsyp a zásep tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm		m3	17,09	786,00	13 431,17 Kč
33	Odpojení původních jímek nebo septiků u nemovitostí napojovaných na DČOV, 2x přechodová tvarovka kamenina, alt. beton x PVC (druh tvarovky bude upřesněn po obnazezení potrubí), napojení na stávající nátok a odtok		kpl	1,00	4 150,00	4 150,00 Kč
34	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - hadicový přívod pro dmychadlo		m3	0,60	811,00	486,60 Kč
35	Příplatek za lepidlo - hloubení nezap.jam v hor.1-4		m3	0,60	58,30	34,98 Kč
36	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m		m3	0,60	137,51	82,51 Kč
37	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)		m3	0,60	129,00	77,40 Kč
38	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)		m3	0,53	129,00	67,73 Kč
39	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy		m3	0,08	1 356,00	101,70 Kč
40	Dodávka a montáž korugované chráničky DN 75		bm	6,00	42,00	252,00 Kč
41	Obsyp a zásep tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do		m3	0,53	786,00	412,65 Kč
				0,09	67,30	5,05 Kč

43	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice	m3	0,08	22,00	1,65 Kč
44	Poplatek za uložení přebytečného výkopku	t	0,11	136,00	15,30 Kč
45	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m	m3	0,08	165,00	12,38 Kč
46	Zhotovení prostupu vrtáním DN 80 do kamenného-chmelné zdi, včetně následného zatěsnění a povrchového zapravení	m	0,80	627,00	501,60 Kč
46	Napojení PVC potrubí DN 150 na stávající kanalizaci beton - odvrtání a zatěsnění gumovým těsněním	ks	1,00	3 500,00	3 500,00 Kč
47	Řezání stávající asfaltové plochy, odstranění asf. vrstvy, včetně likvidace a skládkovného a opětovné vyspravení dle stávající skladby	m2	6,00	1 245,00	7 470,00 Kč
48	vozovky Bourání konstrukci ze železobetonu - stávající konstrukce 0,3mpod terén	m3	1,25	3 650,00	4 562,50 Kč
49	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,75	286,00	786,50 Kč
50	Nakládání suti na dopravní prostředky (ručně)	t	2,75	145,00	398,75 Kč
51	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,75	336,50	925,38 Kč
52	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,75	10,21	28,08 Kč
53	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,75	863,00	2 373,25 Kč
54	Zásyp stávajícího septiku, včetně dovozu sypaniny	m3	16,00	555,00	8 880,00 Kč
55	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	24,36	2,00	48,72 Kč
56	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	0,10	629,00	62,90 Kč
57	Ošetření travníku v rovině	m2	24,36	4,26	103,77 Kč
58	Osetí povrchu travou	m2	24,36	20,40	496,94 Kč
3. Ostatní náklady					
59	Vyčerpání a vyčištění stávajícího septiku, odvoz odpadní vody k likvidaci	m3	16,00	1 360,00	21 760,00 Kč
60	Doprava na místo určené, složení ČOV	kpl	1,00	555,00	555,00 Kč
61	Uvedení DČOV do provozu	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00 Kč
62	Servisní prohlídka po 3 měsících od uvedení DČOV do provozu	kpl	1,00	1 050,00	1 050,00 Kč
63	Dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné verzi a 2x na CD nosiči	kpl	1,00	1 100,00	1 100,00 Kč
64	Doklady požadované k předání a převzetí díla, 2x v tištěné verzi, fotodokumentace z průběhu výstavby	kpl	1,00	300,00	300,00 Kč
65	Vytyčení stávajících sítí - ručně kopané sondy	kpl	1,00	600,00	600,00 Kč
Stará Vožice č.p. 12, Marie Brychtová					223 572,51 Kč

Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena bez DPH
Stará Vožice č.p. 13, Ing. Miloš Lamač							82 885,42 Kč
1. Domovní čistírna odpadních vod							
1	Sejmutí ornice v místě DČOV a uložení a zpětný přesun, rozprostření v tloušťce 20 cm, pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	0,80	281,00	224,80 Kč
2	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			hod	12,00	122,00	1 464,00 Kč
3	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			den	2,00	51,20	102,40 Kč
4	Hloubení zapažených jam v hornině1-4, včetně pažení			m3	6,77	1 215,00	8 225,55 Kč
5	Příplatek za leplivost - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	6,77	58,30	394,69 Kč
6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	6,77	137,51	930,94 Kč
7	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	6,77	129,00	873,33 Kč
8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	2,17	129,00	280,03 Kč
9	Polštář základu ze šterkopisků netříděného, tloušťky 100mm			m3	0,32	1 615,00	523,26 Kč
10	Beton základové desky prostý C 12/15 (B 12,5), podkladní beton pod DČOV tloušťky 100 mm			m3	0,26	2 635,00	674,56 Kč
11	Uložení ocelové KARI sítě oka 150x150/ 5 mm (ocel tř. 10 505 R)			t	0,01	60 120,00	541,08 Kč
12	Bednění stěn základových desek - zřízení			m2	1,50	791,00	1 186,50 Kč
13	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	1,50	127,00	190,50 Kč
14	Dodávka a montáž DČOV pro 6 EO (1xkrhová nádrž), provedení PP tl:8mm, výška 2050mm a uzamykatelného zeleného laminátového zastropení s lemem, zaškolení obsluhy ČOV, provozní řád ČOV	BC 6 Optima	ENVI-PUR s.r.o.	ks	1,00	62 500,00	62 500,00 Kč
15	Hutněný obsyp po vrstvách do 300 mm se současným plněním nádrže čistou vodou, včetně zajištění vody			m3	2,17	1 150,00	2 496,42 Kč
16	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	4,60	67,30	309,53 Kč
17	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice			m3	4,60	22,00	101,18 Kč
18	Poplatek za uložení přebytečného výkopku			t	6,90	136,00	938,24 Kč
19	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m			m3	4,60	165,00	758,87 Kč
20	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině			m2	4,00	2,00	8,00 Kč
21	Dovoz vody pro zálivku rostlin			m3	0,10	629,00	62,90 Kč
22	Ošetření trávníku v rovině			m2	4,00	4,26	17,04 Kč

23 Osetí povrchu trávou

23	Osetí povrchu trávou		m2	4,00	20,40	81,60 Kč
----	----------------------	--	----	------	-------	----------

2. Přítokové, odtokové potrubí, chránička pro vedení vzduchového potrubí							26 163,09 Kč
24	Seimutí ornice v místě přítokového, odtokového potrubí a chráničky vzduchového potrubí, uložení a zpětný přesun ornice, rozprostření v tl. 20 cm. pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	1,36	281,00	381,04 Kč
25	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - kanalizační přípojka			m3	3,78	811,00	3 065,58 Kč
26	Příplatek za lepidlost - hloubení nezapaž. jam v hor.1-4 (při objemu do 100m3 se počítá 100%)			m3	3,78	58,30	220,37 Kč
27	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	3,78	137,51	519,79 Kč
28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	3,78	129,00	487,62 Kč
29	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	3,24	129,00	417,96 Kč
30	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy			m3	0,19	1 356,00	256,28 Kč
31	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PVC – KG, DN 150, SN8, včetně tvarovek			bm	8,30	396,00	3 286,80 Kč
32	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm			m3	3,24	786,00	2 546,64 Kč
33	Odkopání původních jímek nebo septiků u nemovitostí napojovaných na DČOV, 2x přechodová tvarovka kamennina, alt. beton x PVC (druh tvarovky bude upřesněn po obnazezení potrubí), napojení na stávající nátok a odtok			kpl	1,00	4 150,00	4 150,00 Kč
34	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - hadicový přívod pro dmychadlo			m3	0,60	811,00	486,60 Kč
35	Příplatek za lepidlost - hloubení nezapaž. jam v hor.1-4			m3	0,60	58,30	34,98 Kč
36	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	0,60	137,51	82,51 Kč
37	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	0,60	129,00	77,40 Kč
38	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	0,53	129,00	67,73 Kč
39	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy			m3	0,08	1 356,00	101,70 Kč
40	Dodávka a montáž korugované chráničky DN 75			bm	6,00	42,00	252,00 Kč
41	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm			m3	0,53	786,00	412,65 Kč
42	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	0,08	67,30	5,05 Kč

43	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice				m3	0,08	22,00	1,65 Kč
44	Poplatek za uložení přebytečného výkopku				t	0,11	136,00	15,30 Kč
45	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m				m3	0,08	165,00	12,38 Kč
46	Zhotovení prostupu vrtáním DN 80 do kameno-cihečné zdi, včetně následného zatěsnění a povrchového zapravení				m	0,80	627,00	501,60 Kč
47	Bourání konstrukcí ze železobetonu - stávající konstrukce 0,3mpod terén				m3	0,87	3 650,00	3 175,50 Kč
48	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m				t	1,91	286,00	547,40 Kč
49	Nakládání suti na dopravní prostředky (ručně)				t	1,91	145,00	277,53 Kč
50	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				t	1,91	336,50	644,06 Kč
51	Uložení suti na skládku bez zhutnění				t	1,91	10,21	19,54 Kč
52	Poplatek za skládku stavební suti				t	1,91	863,00	1 651,78 Kč
53	Zásyp stávajícího septiku, včetně dovozu sypaniny				m3	4,00	555,00	2 220,00 Kč
54	Chem. odplevelení před založ. postříkem, v rovině				m2	6,78	2,00	13,56 Kč
55	Dovoz vody pro závluku rostlin				m3	0,10	629,00	62,90 Kč
56	Ošetření trávníku v rovině				m2	6,78	4,26	28,88 Kč
57	Osetí povrchu travou				m2	6,78	20,40	138,31 Kč
3. Ostatní náklady								
58	Výčerpání a vyčištění stávajícího septiku, odvoz odpadní vody k likvidaci				m3	4,00	1 360,00	5 440,00 Kč
59	Doprava na místo určené, složení ČOV				kpl	1,00	555,00	555,00 Kč
60	Uvedení DČOV do provozu				kpl	1,00	1 600,00	1 600,00 Kč
61	Servisní prohlídka po 3 měsících od uvedení DČOV do provozu				kpl	1,00	1 050,00	1 050,00 Kč
62	Dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné verzi a 2x na CD nosiči				kpl	1,00	1 100,00	1 100,00 Kč
63	Doklady požadované k předání a převzetí díla, 2x v tištěné verzi, fotodokumentace z průběhu výstavby				kpl	1,00	300,00	300,00 Kč
64	Vytyčení stávajících sítí - ručně kopané sondy				kpl	1,00	600,00	600,00 Kč
Stará Vožice č.p. 13, Ing. Miloš Lamač								1 119 693,51 Kč

Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena bez DPH
Stará Vožice č.p. 15, Zdenka Hladíková a Romana Mláčková							91 816,98 Kč
1. Domovní čistírna odpadních vod							
1	Sejmutí ornice v místě DČOV a uložení a zpětný přesun, rozproštění v tloušťce 20 cm, pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	0,80	281,00	224,80 Kč
2	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			hod	12,00	122,00	1 464,00 Kč
3	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			den	2,00	51,20	102,40 Kč
4	Hloubení zapážených jam v hornině 1-4, včetně pažení			m3	7,81	1 215,00	9 489,15 Kč
5	Příplatek za lepkovit - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	7,81	58,30	455,32 Kč
6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	7,81	137,51	1 073,95 Kč
7	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	7,81	129,00	1 007,49 Kč
8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	3,21	129,00	414,19 Kč
9	Polištář základu ze šterkopisků netřídného, tloušťky 100mm			m3	0,32	1 615,00	523,26 Kč
10	Beton základové desky prostý C 12/15 (B 12,5), podkladní beton pod DČOV tloušťky 100 mm			m3	0,26	2 635,00	674,56 Kč
11	Uložení ocelové KARI sítě oka 150x150/ 5 mm (ocel tř. 10 505 R)			t	0,01	60 120,00	541,08 Kč
12	Bednění stěn základových desek - zřízení			m2	1,50	791,00	1 186,50 Kč
13	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	1,50	127,00	190,50 Kč
14	Dodávka a montáž DČOV pro 6 EO (1xkrhová nádrž), provedení PP tl.8mm, výška 2050, včetně nástavce 50cm a uzamykatelného zeleného laminátového zastropení s lemem, zaškolení obsluhy ČOV, provozní řád ČOV	BC 6 Optima	ENVI-PUR s.r.o.	ks	1,00	68 500,00	68 500,00 Kč
15	Hutněný obsyp po vrstvách do 300 mm se současným plněním nádrže čistou vodou, včetně zajištění vody			m3	3,21	1 150,00	3 692,42 Kč
16	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	4,60	67,30	309,53 Kč
17	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice			m3	4,60	22,00	101,18 Kč
18	Poplatek za uložení přebytečného výkopku			t	6,90	136,00	938,24 Kč
19	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m			m3	4,60	165,00	758,87 Kč
20	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině			m2	4,00	2,00	8,00 Kč
21	Dovoz vody pro závlivku rostlin			m3	0,10	629,00	62,90 Kč
22	Ošetření trávníku v rovině			m2	4,00	4,26	17,04 Kč

23	Ošetř povrchu trávou			m2	4,00	20,40	81,60 Kč
----	----------------------	--	--	----	------	-------	----------

2. Přítokové, odtokové potrubí, chránička pro vedení vzduchového potrubí								59 887,21 Kč
24	Sejmutí ornice v místě přítokového, odtokového potrubí a chráničky vzduchového potrubí, uložení a zpětný přesun ornice, rozproštění v tl. 20 cm. pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	2,54	281,00	714,86 Kč	
25	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - kanalizační přípojka			m3	11,88	811,00	9 634,68 Kč	
26	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.1-4 (při objemu do 100m3 se počítá 100%)			m3	11,88	58,30	692,60 Kč	
27	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	11,88	137,51	1 633,62 Kč	
28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	11,88	129,00	1 532,52 Kč	
29	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	11,34	129,00	1 462,86 Kč	
30	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy			m3	0,40	1 356,00	536,98 Kč	
31	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PVC – KG, DN 150, SN8, včetně tvarovek			bm	14,20	396,00	5 623,20 Kč	
32	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm			m3	11,34	786,00	8 913,24 Kč	
33	Odkopání původních jímek nebo septiků u nemovitostí napojovaných na DČOV, 2x přechodová tvarovka kamenna, alt. beton x PVC (druh tvarovky bude upřesněn po obnazezení potrubí), napojení na stávající nátok a odtok			kpl	1,00	4 150,00	4 150,00 Kč	
34	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - hadicový přívod pro dmychadlo			m3	0,96	811,00	778,56 Kč	
35	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	0,96	58,30	55,97 Kč	
36	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	0,96	137,51	132,01 Kč	
37	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	0,96	129,00	123,84 Kč	
38	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	0,78	129,00	100,62 Kč	
39	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy			m3	0,18	1 356,00	244,08 Kč	
40	Dodávka a montáž korugované chráničky DN 75			bm	9,00	42,00	378,00 Kč	
41	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm			m3	0,78	786,00	613,08 Kč	
42	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	0,18	67,30	12,11 Kč	

43	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice				m3	0,18	22,00	3,96 Kč
44	Poplatek za uložení přebytečného výkopku			t		0,27	136,00	36,72 Kč
45	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m			m3		0,18	165,00	29,70 Kč
46	Zhotovení prostupu vrtáním DN 80 do kamenno-cihelné zdi, včetně následného zatěsnění a povrchového zapravení			m		0,80	627,00	501,60 Kč
47	Bourání konstrukcí ze železobetonu - stávající konstrukce 0,3mpod terén			m3		0,96	3 650,00	3 504,00 Kč
48	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m			t		2,11	286,00	604,03 Kč
49	Nakládání suti na dopravní prostředky (ručně)			t		2,11	145,00	306,24 Kč
50	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m			t		2,11	336,50	710,69 Kč
51	Uložení suti na skládku bez zhutnění			t		2,11	10,21	21,56 Kč
52	Poplatek za skládku stavební suti			t		2,11	863,00	1 822,66 Kč
53	Zásyp stávajícího septiku, včetně dovozu sypaniny			m3		8,00	555,00	4 440,00 Kč
54	Chem. odplevelení před založ. postříkem, v rovině			m2		12,72	2,00	25,44 Kč
55	Dovoz vody pro závlaku rostlin			m3		0,10	629,00	62,90 Kč
56	Ošetření trávníku v rovině			m2		12,72	4,26	54,19 Kč
57	Osetí povrchu travou			m2		12,72	20,40	259,49 Kč
58	Přeložení stávajícího odvodu dešťové vody, včetně dodávky nového potrubí PVC110, zemních prací a napojení na stávající odvod z ČOV			m		15,60	652,00	10 171,20 Kč
3. Ostatní náklady								
58	Vyčerpání a vyčištění stávajícího septiku, odvoz odpadní vody k likvidaci			m3		8,00	1 360,00	10 880,00 Kč
59	Doprava na místo určení, složení ČOV			kpl		1,00	555,00	555,00 Kč
60	Uvedení DČOV do provozu			kpl		1,00	1 600,00	1 600,00 Kč
61	Servisní prohlídka po 3 měsících od uvedení DČOV do provozu			kpl		1,00	1 050,00	1 050,00 Kč
62	Dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné verzi a 2x na CD nosiči			kpl		1,00	1 100,00	1 100,00 Kč
63	Doklady požadované k předání a převzetí díla, 2x v tištěné verzi, fotodokumentace z průběhu výstavby			kpl		1,00	300,00	300,00 Kč
64	Vytyčení stávajících sítí - ručně kopané sondy			kpl		1,00	600,00	600,00 Kč
Stará Vožice č.p. 15, Zdenka Hladíková a Romana Mrázková								167 789,19 Kč

Stará Vožice č.p. 16, Jaroslav Kubeč

1. Domovní čistírna odpadních vod

Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena bez DPH
							73 285,60 Kč
1	Sejmutí ornice v místě DČOV a uložení a zpětný přesun, rozprostření v tloušťce 20 cm, pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	0,80	281,00	224,80 Kč
2	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			hod	12,00	122,00	1 464,00 Kč
3	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			den	2,00	51,20	102,40 Kč
4	Hloubení zapážených jam v hornině 1-4, včetně pažení			m3	2,20	1 215,00	2 673,00 Kč
5	Příplatek za leplivost - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	2,20	58,30	128,26 Kč
6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	2,20	137,51	302,52 Kč
7	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	2,20	129,00	283,80 Kč
8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	1,60	129,00	206,40 Kč
9	Polštář základu ze šterkopisků netříděného, tloušťky 100mm			m3	0,32	1 615,00	523,26 Kč
10	Beton základové desky prostý C 12/15 (B 12,5), podkladní beton pod DČOV tloušťky 100 mm			m3	0,26	2 635,00	674,56 Kč
11	Uložení ocelové KARI sítě oka 150x150/5 mm (ocel.tř. 10 S05 R)			t	0,01	60 120,00	541,08 Kč
12	Bednění stěn základových desek - zřízení			m2	1,50	791,00	1 186,50 Kč
13	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	1,50	127,00	190,50 Kč
14	Dodávka a montáž DČOV pro 6 EO (1xkrhová nádrž), provedení PP tl.8mm, výška nádrže 2050mm a uzamykatelného zeleného laminátového zastropení s lemem, zaškolení obsluhy ČOV, provozní řád ČOV	BC 6 Optima	ENVI-PUR s.r.o.	ks	1,00	62 500,00	62 500,00 Kč
15	Hutněný obsyp po vstřevách do 300 mm se současným plněním nádrže čistou vodou, včetně zajištění vody			m3	1,60	1 150,00	1 840,00 Kč
16	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	0,60	67,30	40,38 Kč
17	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice			m3	0,60	22,00	13,20 Kč
18	Poplatek za uložení přebytečného výkopku			t	0,90	136,00	122,40 Kč
19	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m			m3	0,60	165,00	99,00 Kč
20	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině			m2	4,00	2,00	8,00 Kč
21	Dovoz vody pro zalivku rostlin			m3	0,10	629,00	62,90 Kč
22	Ošetření trávníku v rovině			m2	4,00	4,26	17,04 Kč
23	Osetí povrchu travou			m2	4,00	20,40	81,60 Kč

2. Přítokové, odtokové potrubí, chránička pro vedení vzduchového potrubí										36 324,30 Kč
24	Sejmutí ornice v místě přítokového, odtokového potrubí a chráničky vzduchového potrubí, uložení a zpětný přesun ornice, rozproštění v tl. 20 cm. pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti				m3	0,24	281,00	67,44 Kč		
25	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - kanalizační přípojka				m3	0,60	811,00	486,60 Kč		
26	Příplatek za lepvost - hloubení nezap.jam v hor.1-4 (při objemu do 100m3 se počítá 100%)				m3	0,60	58,30	34,98 Kč		
27	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m				m3	0,60	137,51	82,51 Kč		
28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)				m3	0,06	129,00	77,40 Kč		
29	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)				m3	0,03	1 356,00	40,68 Kč		
30	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy				bm	2,50	396,00	990,00 Kč		
31	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PVC – KG, DN 150, SN8, včetně tvarovek				m3	0,06	786,00	47,16 Kč		
32	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm									
33	Odpojení původních jímek nebo septiků u nemovitostí napojovaných na DČOV, 2x přechodová tvarovka kamenina, alt. beton x PVC, alt. litina x PVC (druh tvarovky bude upřesněn po obnazezení potrubí), napojení na stávající nátok a odtok				kpl	1,00	4 150,00	4 150,00 Kč		
34	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - hadicový přívod pro dymchadlo				m3	0,12	811,00	97,32 Kč		
35	Příplatek za lepvost - hloubení nezap.jam v hor.1-4				m3	0,12	58,30	7,00 Kč		
36	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m				m3	0,12	137,51	16,50 Kč		
37	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)				m3	0,12	129,00	15,48 Kč		
38	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)				m3	-0,06	129,00	-7,74 Kč		
39	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy				m3	0,18	1 356,00	244,08 Kč		
40	Dodávka a montáž korugované chráničky DN 75				bm	2,00	42,00	84,00 Kč		
41	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm				m3	-0,06	786,00	-47,16 Kč		
42	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3				m3	0,18	67,30	12,11 Kč		
43	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice				m3	0,18	22,00	3,96 Kč		

44	Poplatek za uložení přebytečného výkopku	t	0,27	136,00	36,72 Kč
45	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m	m3	0,18	165,00	29,70 Kč
46	Zhotovení prostupu vrtním DN 80 do kamenno-chelné zdi, včetně následného zatěsnění a povrchového zapravení	m	0,80	627,00	501,60 Kč
47	Bourání konstrukcí ze železobetonu - stávající konstrukce 0,3mpod terén + část železobetonové konstrukce	m3	3,80	3 650,00	13 870,00 Kč
48	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	8,36	286,00	2 390,96 Kč
49	Nakládání suti na dopravní prostředky (ručně)	t	8,36	145,00	1 212,20 Kč
50	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	8,36	336,50	2 813,14 Kč
51	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,36	10,21	85,36 Kč
52	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,36	863,00	7 214,68 Kč
53	Zásyp stávajícího septiku, včetně dovozu sypaniny	m3	3,00	555,00	1 665,00 Kč
54	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1,20	2,00	2,40 Kč
55	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m3	0,10	629,00	62,90 Kč
56	Ošetření trávníku v rovině	m2	1,20	4,26	5,11 Kč
57	Osetí povrchu travou	m2	1,20	20,40	24,48 Kč
3. Ostatní náklady					
58	Vyčerpání a vyčištění stávajícího septiku, odvoz odpadní vody k likvidaci	m3	3,00	1 360,00	4 080,00 Kč
59	Doprava na místo určení, složení ČOV	kpl	1,00	555,00	555,00 Kč
60	Uvedení DČOV do provozu	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00 Kč
61	Servisní prohlídka po 3 měsících od uvedení DČOV do provozu	kpl	1,00	1 050,00	1 050,00 Kč
62	Dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné verzi a 2x na CD nosiči	kpl	1,00	1 100,00	1 100,00 Kč
63	Doklady požadované k předání a převzetí díla, 2x v tištěné verzi, fotodokumentace z průběhu výstavby	kpl	1,00	300,00	300,00 Kč
64	Vytyčení stávajících sítí - ručně kopané sondy	kpl	1,00	600,00	600,00 Kč
Stará Vožice č.p. 16, Jaroslav Kubec					118 894,91 Kč



Stará Vožice č.p. 18, Bohuslav Kazda

1. Domovní čistírna odpadních vod

Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena bez DPH
							74 762,53 Kč
1	Sejmutí ornice v místě DČOV a uložení a zpětný přesun, rozproštění v tloušťce 20 cm, pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	0,80	281,00	224,80 Kč
2	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			hod	12,00	122,00	1 464,00 Kč
3	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			den	2,00	51,20	102,40 Kč
4	Hloubení zapážených jam v hornině 1-4, včetně pažení			m3	5,92	1 215,00	7 192,80 Kč
5	Příplatek za leplivost - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	5,92	58,30	345,14 Kč
6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	5,92	137,51	814,06 Kč
7	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	5,92	129,00	763,68 Kč
8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	2,26	129,00	291,90 Kč
9	Polštář základu ze štěrkopísku neříděného, tloušťky 100mm			m3	0,32	1 615,00	523,26 Kč
10	Beton základové desky prostý C 12/15 (B 12,5), podkladní beton pod DČOV tloušťky 100 mm			m3	0,26	2 635,00	674,56 Kč
11	Uložení ocelové KARI sítě oka 150x150/ 5 mm (ocel tř. 10 505 R)			t	0,01	60 120,00	541,08 Kč
12	Bednění stěn základových desek - zřízení			m2	1,50	791,00	1 186,50 Kč
13	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	1,50	127,00	190,50 Kč
14	Dodávka a montáž DČOV pro 4 EO (1xkruhová nádrž), provedení PP tl.8mm, výška nádrže 2050mm a uzamykatelného zeleného laminátového zastropení s lemem, zaškolení obsluhy ČOV, provozní řád ČOV	BC 4 Optima	ENVI-PUR s.r.o.	ks	1,00	56 000,00	56 000,00 Kč
15	Hutněný obsyp po vrstvách do 300 mm se současným plněním nádrže čistou vodou, včetně zajištění vody			m3	2,26	1 150,00	2 602,22 Kč
16	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	3,66	67,30	246,13 Kč
17	Uložení přebytkového výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice			m3	3,66	22,00	80,46 Kč
18	Poplatek za uložení přebytkového výkopku			t	5,49	136,00	746,07 Kč
19	Odvoz přebytkového výkopku do vzdálenosti 5000 m			m3	3,66	165,00	603,44 Kč
20	Chem. odplevelení před založ. posítkem, v rovině			m2	4,00	2,00	8,00 Kč
21	Dovoz vody pro závlíku rostlin			m3	0,10	629,00	62,90 Kč
22	Ošetření trávníku v rovině			m2	4,00	4,26	17,04 Kč

23	Osetí povrchu trávou			m2	4,00	20,40	81,60 Kč
----	----------------------	--	--	----	------	-------	----------

2. Přítkové, odtokové potrubí, chránička pro vedení vzduchového potrubí

40 994,29 Kč

24	Sejmutí ornice v místě přítkového, odtokového potrubí a chráničky vzduchového potrubí, uložení a zpětný přesun ornice, rozprostření v tl. 20 cm. pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti	m3	2,77	281,00	778,93 Kč
25	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - kanalizační přípojka	m3	11,46	811,00	9 294,06 Kč
26	Příplatek za leplivost - hloubení nezapaž.jam v hor.1-4 (při objemu do 100m3 se počítá 100%)	m3	11,46	58,30	668,12 Kč
27	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,46	137,51	1 575,86 Kč
28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)	m3	11,46	129,00	1 478,34 Kč
29	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)	m3	9,17	129,00	1 182,67 Kč
30	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy	m3	0,57	1 356,00	776,99 Kč
31	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PVC – KG, DN 150, SN8, včetně tvarovek	bm	22,10	396,00	8 751,60 Kč
32	Obsyp a zásyp třídnou zemínou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm	m3	9,17	786,00	7 206,05 Kč
33	Odpojení původních jímek nebo septiků u nemovitosti napojovaných na DČOV, 2x přechodová tvarovka kamenná, alt. beton x PVC, alt. Litina x PVC (druh tvarovky bude upřesněn po obnazezení potrubí), napojení na stávající nátok a odtok	kpl	1,00	4 150,00	4 150,00 Kč
34	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - hadicový přívod pro dmychadlo	m3	0,24	811,00	194,64 Kč
35	Příplatek za leplivost - hloubení nezapaž.jam v hor.1-4	m3	0,24	58,30	13,99 Kč
36	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,24	137,51	33,00 Kč
37	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)	m3	0,24	129,00	30,96 Kč
38	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)	m3	0,21	129,00	27,09 Kč
39	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy	m3	0,03	1 356,00	40,68 Kč
40	Dodávka a montáž korugované chráničky DN 75	bm	3,00	42,00	126,00 Kč
41	Obsyp a zásyp třídnou zemínou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm	m3	0,21	786,00	165,06 Kč
42	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,03	67,30	2,02 Kč

43	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice				m3	0,03	22,00	0,66 Kč
44	Poplatek za uložení přebytečného výkopku				t	0,05	136,00	6,12 Kč
45	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m				m3	0,03	165,00	4,95 Kč
46	Zhotovení prostupu vrtáním DN 80 do kamenné-cihelné zdi, včetně následného zatěsnění a povrchového zapravení				m	0,80	627,00	501,60 Kč
47	Bourání konstrukcí ze železobetonu - stávající konstrukce 0,3mpod terén				m3	0,26	3 650,00	949,00 Kč
48	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m				t	0,57	286,00	163,59 Kč
49	Nakládání suti na dopravní prostředky (ručně)				t	0,57	145,00	82,94 Kč
50	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				t	0,57	336,50	192,48 Kč
51	Uložení suti na skládku bez zhutnění				t	0,57	10,21	5,84 Kč
52	Poplatek za skládku stavební suti				m3	3,00	863,00	493,64 Kč
53	Zásyp stávajícího septiku, včetně dovozu sypaniny				m2	13,86	555,00	1 665,00 Kč
54	Chem. odplevelení před založ. postříkem, v rovině				m2	0,10	2,00	27,72 Kč
55	Dovoz vody pro závlivku rostlin				m3	13,86	629,00	62,90 Kč
56	Ošetření trávníku v rovině				m2	13,86	4,26	59,04 Kč
57	Osetí povrchu trávou				m2	13,86	20,40	282,74 Kč
3. Ostatní náklady								
58	Vyčerpání a vyčištění stávajícího septiku, odvoz odpadní vody k likvidaci				m3	3,00	1 360,00	4 080,00 Kč
59	Doprava na místo určení, složení ČOV				kpl	1,00	555,00	555,00 Kč
60	Uvedení DČOV do provozu				kpl	1,00	1 600,00	1 600,00 Kč
61	Servisní prohlídka po 3 měsících od uvedení DČOV do provozu				kpl	1,00	1 050,00	1 050,00 Kč
62	Dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné verzi a 2x na CD nosiči				kpl	1,00	1 100,00	1 100,00 Kč
63	Doklady požadované k předání a převzetí díla, 2x v tištěné verzi, fotodokumentace z průběhu výstavby				kpl	1,00	300,00	300,00 Kč
64	Vytyčení stávajících sítí - ručně kopané sondy				kpl	1,00	600,00	600,00 Kč
								125 041,82 Kč

Stará Vožice č.p. 18, Bohuslav Kazda

Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena bez DPH
1. Domovní čistírna odpadních vod							
	Stará Vožice č.p. 20, Milan Baloun						
	76 885,38 Kč						
1	Sejmutí ornice v místě DČOV a uložení a zpětný přesun, rozprostření v tloušťce 20 cm, pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	0,80	281,00	224,80 Kč
2	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			hod	12,00	122,00	1 464,00 Kč
3	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			den	2,00	51,20	102,40 Kč
4	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4, včetně pažení			m3	0,00	1 215,00	0,00 Kč
5	Příplatek za leplivost - hloubení nezap. jam v hor. 1-4			m3	0,00	58,30	0,00 Kč
6	Svislé přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 2,5 m			m3	0,00	137,51	0,00 Kč
7	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 10 m (uložení mimo výkopp)			m3	9,00	129,00	1 161,00 Kč
	Kamenivo těžené obsypový materiál, včetně dovozu ze vzdálenosti 10km			t	16,20	350,00	5 670,00 Kč
8	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	9,00	129,00	1 161,00 Kč
9	Poříšť základu ze štěrkopísku netříděného, tloušťky 100mm			m3	0,00	1 615,00	0,00 Kč
10	Beton základové desky prostý C 12/15 (B 12,5), podkladní beton pod DČOV tloušťky 100 mm			m3	0,26	2 635,00	674,56 Kč
11	Uložení ocelové KARI sítě oka 150x150/ 5 mm (ocel tř. 10 505 R)			t	0,01	60 120,00	541,08 Kč
12	Bednění stěn základových desek - zřízení			m2	1,50	791,00	1 186,50 Kč
13	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	1,50	127,00	190,50 Kč
14	Dodávka a montáž DČOV pro 6 EO (1xkruhová nádrž), provedení PP tl.8mm, včetně nástavce 80cm a uzamykatelného zeleného laminátového zastropení s lemem, zaškolení obsluhy ČOV, provozní řád ČOV	BC 6 Optima	ENVI-PUR s.r.o.	ks	1,00	62 500,00	62 500,00 Kč
15	Hutněný obsyp po vrstvách do 300 mm se současným plněním nádrže čistou vodou, včetně zajištění vody			m3	1,60	1 150,00	1 840,00 Kč
16	Nakládání výkoppku z hor. 1-4 v množství do 100 m3			m3	0,00	67,30	0,00 Kč
17	Uložení přebytečného výkoppku na místo určené obcí Mladá Vožice			m3	0,00	22,00	0,00 Kč
18	Poplatek za uložení přebytečného výkoppku			t	0,00	136,00	0,00 Kč
19	Odvoz přebytečného výkoppku do vzdálenosti 5000 m			m3	0,00	165,00	0,00 Kč
20	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině			m2	4,00	2,00	8,00 Kč

21	Dovoz vody pro zálivku rostlin				0,10	629,00	62,90 Kč
22	Ošetření trávníku v rovině				4,00	4,26	17,04 Kč
23	Ošetří povrchu trávou				4,00	20,40	81,60 Kč

2. Přítokové, odtokové potrubí, chránička pro vedení vzduchového potrubí

24	Sejmutí ornice v místě přítokového, odtokového potrubí a chráničky vzduchového potrubí, uložení a zpětný přesun ornice, rozproštění v tl. 20 cm. pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti				m3	2,45	281,00	687,89 Kč	43 850,04 Kč
25	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - kanalizační přípojka				m3	3,24	811,00	2 627,64 Kč	
26	Příplatek za lepidlost - hloubení nezap.jam v hor.1-4 (při objemu do 100m3 se počítá 100%)				m3	3,24	58,30	188,89 Kč	
27	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m				m3	3,24	137,51	445,53 Kč	
28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)				m3	3,24	129,00	417,96 Kč	
29	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)				m3	2,59	129,00	334,37 Kč	
30	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy				m3	0,16	1 356,00	219,67 Kč	
31	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PVC – KG, DN 150, SN8, včetně tvarovek				bm	5,40	396,00	2 138,40 Kč	
32	Obsyp a zásyp tříděnou zemínou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm				m3	2,59	786,00	2 037,31 Kč	
33	Odpojení původních jímek nebo septiků u nemovitosti napojovaných na DČOV, 2x přechodová tvarovka kamennina, alt. beton x PVC (druh tvarovky bude upřesněn po obnazeení potrubí), napojení na stávající nátok a odtok				kpl	1,00	4 150,00	4 150,00 Kč	
34	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - hadicový přívod pro dmychadlo				m3	1,80	811,00	1 459,80 Kč	
35	Příplatek za lepidlost - hloubení nezap.jam v hor.1-4				m3	1,80	58,30	104,94 Kč	
36	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m				m3	1,80	137,51	247,52 Kč	
37	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)				m3	1,80	129,00	232,20 Kč	
38	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)				m3	1,58	129,00	203,18 Kč	
39	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy				m3	0,23	1 356,00	305,10 Kč	
40	Dodávka a montáž korugované chráničky DN 75				bm	16,00	42,00	672,00 Kč	
41	Obsyp a zásyp tříděnou zemínou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm				m3	1,58	786,00	1 237,95 Kč	
42	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3				m3	0,23	67,30	15,14 Kč	

43	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice				m3	0,23	22,00	4,95 Kč
44	Poplatek za uložení přebytečného výkopku				t	0,34	136,00	45,90 Kč
45	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m				m3	0,23	165,00	37,13 Kč
46	Zhotovení prostupu vrtáním DN 80 do kámenno-cihelné zdi, včetně následného zatěsnění a povrchového zapravení				m	0,00	627,00	0,00 Kč
47	Bourání konstrukcí ze železobetonu - stávající konstrukce 0,3mpod terén				m3	1,92	3 650,00	7 008,00 Kč
48	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m				t	4,22	286,00	1 208,06 Kč
49	Nakládání suti na dopravní prostředky (ručně)				t	4,22	145,00	612,48 Kč
50	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				t	4,22	336,50	1 421,38 Kč
51	Uložení suti na skládku bez zhutnění				t	4,22	10,21	43,13 Kč
52	Poplatek za skládku stavební suti				t	4,22	863,00	3 645,31 Kč
53	Zásyp stávajícího septiku, včetně dovozu sypaniny				m3	7,00	555,00	3 885,00 Kč
54	Chem. odplevelení před založ. postříkem, v rovině				m2	12,24	2,00	24,48 Kč
55	Dovoz vody pro závlivku rostlin				m3	0,10	629,00	62,90 Kč
56	Ošetření trávníku v rovině				m2	12,24	4,26	52,14 Kč
57	Osetí povrchu trávou				m2	12,24	20,40	249,70 Kč
58	Přeložení stávajícího odvodu dešťové vody, včetně dodávky nového potrubí PVC110, zemních prací a napojení na stávající odvod z ČOV				m	12,00	652,00	7 824,00 Kč
3. Ostatní náklady								
59	Vyčerpání a vyčištění stávajícího septiku, odvoz odpadní vody k likvidaci				m3	7,00	1 360,00	9 520,00 Kč
60	Doprava na místo určení, složení ČOV				kpl	1,00	555,00	555,00 Kč
61	Uvedení DČOV do provozu				kpl	1,00	1 600,00	1 600,00 Kč
62	Servisní prohlídka po 3 měsících od uvedení DČOV do provozu				kpl	1,00	1 050,00	1 050,00 Kč
63	Dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné verzi a 2x na CD nosiči				kpl	1,00	1 100,00	1 100,00 Kč
64	Doklady požadované k předání a převzetí díla, 2x v tištěné verzi, fotodokumentace z průběhu výstavby				kpl	1,00	300,00	300,00 Kč
65	Vytyčení stávajících sítí - ručně kopané sondy				kpl	1,00	600,00	600,00 Kč
Stará Vožice č.p. 20, Milan Baloun								135 460,42 Kč

Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena bez DPH
1. Domovní čistírna odpadních vod							
	Stará Vožice č.p. 22, Jitka Mrázková						74 762,53 Kč
1	Sejmnutí ornice v místě DČOV a uložení a zpětný přesun, rozprostření v tloušťce 20 cm, pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele			m3	0,80	281,00	224,80 Kč
2	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			hod	12,00	122,00	1 464,00 Kč
3	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			den	2,00	51,20	102,40 Kč
4	Hloubení zapážených jam v hor.1-4, včetně pažení			m3	5,92	1 215,00	7 192,80 Kč
5	Příplatek za lepkavost - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	5,92	58,30	345,14 Kč
6	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	5,92	137,51	814,06 Kč
7	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	5,92	129,00	763,68 Kč
8	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zárypu)			m3	2,26	129,00	291,90 Kč
9	Polštář základu ze šetrkopiskisu netříděného, tloušťky 100mm			m3	0,32	1 615,00	523,26 Kč
10	Beton základové desky prostý C 12/15 (B 12,5), podkladní beton pod DČOV tloušťky 100 mm			m3	0,26	2 635,00	674,56 Kč
11	Uložení ocelové KARI sítě oka 150x150/ 5 mm (ocel tř. 10 505 R)			t	0,01	60 120,00	541,08 Kč
12	Bednění stěn základových desek - zřízení			m2	1,50	791,00	1 186,50 Kč
13	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	1,50	127,00	190,50 Kč
14	Dodávka a montáž DČOV pro 4 EO (1xkruhová nádrž), provedení PP tl.8mm, výška nádrže 2050mm a uzamykatelného zeleného laminátového zastropení s lemem, zaškolení obsluhy ČOV, provozní řád ČOV	BC 4 Optima	ENVI-PUR s.r.o.	ks	1,00	56 000,00	56 000,00 Kč
15	Hutněný obsyp po vrstvách do 300 mm se současným plněním nádrže čistou vodou, včetně zajištění vody			m3	2,26	1 150,00	2 602,22 Kč
16	Nakládání výkoppku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	3,66	67,30	246,13 Kč
17	Uložení přebytečného výkoppku na místo určené obcí Zhoř u Mladé Vožice			m3	3,66	22,00	80,46 Kč
18	Poplatek za uložení přebytečného výkoppku			t	5,49	136,00	746,07 Kč
19	Odvoz přebytečného výkoppku do vzdálenosti 5000 m			m3	3,66	165,00	603,44 Kč
20	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině			m2	4,00	2,00	8,00 Kč
21	Dovoz vody pro závlivku rostlin			m3	0,10	629,00	62,90 Kč

22	Ošetření trávníku v rovině				m2	4,00	4,26	17,04 Kč
23	Ošetí povrchu trávou				m2	4,00	20,40	81,60 Kč

2. Přítokové, odtokové potrubí, chránička pro vedení vzduchového potrubí							40 104,66 Kč
24	Sejmутí ornice v místě přítokového, odtokového potrubí a chráničky vzduchového potrubí, uložení a zpětný přesun ornice, rozproštění v tl. 20 cm. pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	1,86	281,00	522,66 Kč
25	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - kanalizační přípojka			m3	3,42	811,00	2 773,62 Kč
26	Příplatek za lepitost - hloubení nezapaž.jam v hor.1-4 (při objemu do 100m3 se počítá 100%)			m3	3,42	58,30	199,39 Kč
27	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	3,42	137,51	470,28 Kč
28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	3,42	129,00	441,18 Kč
29	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	3,00	129,00	387,00 Kč
30	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy			m3	0,11	1 356,00	142,38 Kč
31	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PVC – KG, DN 150, SN8, včetně tvarovek			bm	5,50	396,00	2 178,00 Kč
32	Obsyp a zásyp tříděnou zemínou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm			m3	3,00	786,00	2 358,00 Kč
33	Odpojení původních jímek nebo septiků u nemovitosti napojovaných na DČOV, 2x přechodová tvarovka kamenná, alt. beton x PVC, alt. litina x beton (druh tvarovky bude upřesněn po obházení potrubí), napojení na stávající nátok a odtok			kpl	1,00	4 150,00	4 150,00 Kč
34	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - hadicový přívod pro dmychadlo			m3	1,44	811,00	1 167,84 Kč
35	Příplatek za lepitost - hloubení nezapaž.jam v hor.1-4			m3	1,44	58,30	83,95 Kč
36	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	1,44	137,51	198,01 Kč
37	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	1,44	129,00	185,76 Kč
38	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	1,26	129,00	162,54 Kč
39	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy			m3	0,18	1 356,00	244,08 Kč
40	Dodávka a montáž korugované chráničky DN 75			bm	13,00	42,00	546,00 Kč
41	Obsyp a zásyp tříděnou zemínou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm			m3	1,26	786,00	990,36 Kč
42	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	0,18	67,30	12,11 Kč

43	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice				m3	0,18	22,00	3,96 Kč
44	Poplatek za uložení přebytečného výkopku				t	0,27	136,00	36,72 Kč
45	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m				m3	0,18	165,00	29,70 Kč
46	Zhotovení prostupu vrtáním DN 80 do kamennochelné zdi, včetně následného zatěsnění a povrchového zapravení				m	0,80	627,00	501,60 Kč
47	Bourání konstrukcí ze železobetonu - stávající konstrukce 0,3mpod terén				m3	0,75	3 650,00	2 737,50 Kč
48	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m				t	1,65	286,00	471,90 Kč
49	Nakládání suti na dopravní prostředky (ručně)				t	1,65	145,00	239,25 Kč
50	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				t	1,65	336,50	555,23 Kč
51	Uložení suti na skládku bez zhuštění				t	1,65	10,21	16,85 Kč
52	Poplatek za skládku stavební suti				t	1,65	863,00	1 423,95 Kč
53	Zásyp stávajícího septiku, včetně dovozu sypaniny				m3	4,00	555,00	2 220,00 Kč
54	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině				m2	9,30	2,00	18,60 Kč
55	Dovoz vody pro závlivu rostlin				m3	0,10	629,00	62,90 Kč
56	Ošetření trávníku v rovině				m2	9,30	4,26	39,62 Kč
57	Ošetří povrchu travou				m2	9,30	20,40	189,72 Kč
58	Přeložení stávajícího odvodu dešťové vody, včetně dodávky nového potrubí PVC110, zemních prací a napojení na stávající odvod z ČOV				m	22,00	652,00	14 344,00 Kč
3. Ostatní náklady								
59	Vyčerpání a vyčištění stávajícího septiku, odvoz odpadní vody k likvidaci				m3	9,00	1 360,00	12 240,00 Kč
60	Doprava na místo určení, složení ČOV				kpl	1,00	555,00	555,00 Kč
61	Uvedení DČOV do provozu				kpl	1,00	1 600,00	1 600,00 Kč
62	Servisní prohlídka po 3 měsících od uvedení DČOV do provozu				kpl	1,00	1 050,00	1 050,00 Kč
63	Dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné verzi a 2x na CD nosiči				kpl	1,00	1 100,00	1 100,00 Kč
64	Doklady požadované k předání a převzetí díla, 2x v tištěné verzi, fotodokumentace z průběhu výstavby				kpl	1,00	300,00	300,00 Kč
65	Vytyčení stávajících sítí - ručně kopané sondy				kpl	1,00	600,00	600,00 Kč
Stará Vožice č.p. 22, Jitka Mrázková								132 312,19 Kč

Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena bez DPH
Stará Vožice č.p. 26, Zdeněk Smetana							
1. Domovní čistírna odpadních vod							
1	Seimutí ornice v místě DČOV a uložení a zpětný přesun, rozproštění v tloušce 20 cm, pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	0,80	281,00	224,80 Kč
2	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			hod	12,00	122,00	1 464,00 Kč
3	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			den	2,00	51,20	102,40 Kč
4	Hloubení zapážených jam v hornině 1-4, včetně pažení			m3	5,92	1 215,00	7 192,80 Kč
5	Příplatek za lepidlo - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	5,92	58,30	345,14 Kč
6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	5,92	137,51	814,06 Kč
7	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	5,92	129,00	763,68 Kč
8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	2,26	129,00	291,90 Kč
9	Poštář základu ze šterkopsku netříděného, tloušťky 100mm			m3	0,32	1 615,00	523,26 Kč
10	Beton základové desky prostý C 12/15 (B 12,5), podkladní beton pod DČOV tloušťky 100 mm			m3	0,26	2 635,00	674,56 Kč
11	Uložení ocelové KARI sítě oka 150x150/ 5 mm (ocel tř. 10 505 R)			t	0,01	60 120,00	541,08 Kč
12	Bednění stěn základových desek - zřízení			m2	1,50	791,00	1 186,50 Kč
13	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	1,50	127,00	190,50 Kč
14	Dodávka a montáž DČOV pro 4 EO (1xkrhová nádrž), provedení PP tl.8mm, výška nádrže 2050mm a uzamykatelného zeleného laminátového zastropení s lemem, zaškolení obsluhy ČOV, provozní řád ČOV	BC 4 Optima	ENVI-PUR s.r.o.	ks	1,00	56 000,00	56 000,00 Kč
15	Hutněný obsyp po vrstvách do 300 mm se současným plněním nádrže čistou vodou, včetně zajištění vody			m3	2,26	1 150,00	2 602,22 Kč
16	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	3,66	67,30	246,13 Kč
17	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice			m3	3,66	22,00	80,46 Kč
18	Poplatek za uložení přebytečného výkopku			t	5,49	136,00	746,07 Kč
19	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m			m3	3,66	165,00	603,44 Kč
20	Chem. odplevelení před založ. poštřikem, v rovině			m2	4,00	2,00	8,00 Kč
21	Dovoz vody pro závlivku rostlin			m3	0,10	629,00	62,90 Kč
22	Ošetření trávníku v rovině			m2	4,00	4,26	17,04 Kč
23	Osetí povrchu travou			m2	4,00	20,40	81,60 Kč
2. Přítokové, odtokové potrubí, chránička pro vedení vzduchového potrubí							18 835,97 Kč

24	Sejmutí ornice v místě přítokového, odtokového potrubí a chráničky vzduchového potrubí, uložení a zpětný přesun ornice, rozproštění v tl. 20 cm. pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti				m3	1,62	281,00	455,22 Kč
25	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - kanalizační přípojka				m3	0,90	811,00	729,90 Kč
26	Příplatek za lepvost - hloubení nezap.jam v hor.1-4 (při objemu do 100m3 se počítá 100%)				m3	0,90	58,30	52,47 Kč
27	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m				m3	0,90	137,51	123,76 Kč
28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)				m3	0,90	129,00	116,10 Kč
29	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)				m3	0,72	129,00	92,88 Kč
30	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy				m3	0,05	1 356,00	61,02 Kč
31	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PVC – KG, DN 150, SN8, včetně tvarovek				bm	3,50	396,00	1 386,00 Kč
32	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm				m3	0,72	786,00	565,92 Kč
33	Odpojení původních jímek nebo septiků u nemovitostí napojovaných na DČOV, 2x přechodová tvarovka kamenina, alt. beton x PVC (druh tvarovky bude upřesněn po obnazezení potrubí), napojení na stávající nátok a odtok				kpl	1,00	4 150,00	4 150,00 Kč
34	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - hadicový přívod pro dmychadlo				m3	1,44	811,00	1 167,84 Kč
35	Příplatek za lepvost - hloubení nezap.jam v hor.1-4				m3	1,44	58,30	83,95 Kč
36	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m				m3	1,44	137,51	198,01 Kč
37	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)				m3	1,44	129,00	185,76 Kč
38	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)				m3	1,26	129,00	162,54 Kč
39	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy				m3	0,18	1 356,00	244,08 Kč
40	Dodávka a montáž korugované chráničky DN 75				bm	13,00	42,00	546,00 Kč
41	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm				m3	1,26	786,00	990,36 Kč
42	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3				m3	0,18	67,30	12,11 Kč
43	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice				m3	0,18	22,00	3,96 Kč
44	Poplatek za uložení přebytečného výkopku				t	0,27	136,00	36,72 Kč
45	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m				m3	0,18	165,00	29,70 Kč

43									
44	Poplatek za uložení přebytkového výkopku								29,70 Kč
45	Odvoz přebytkového výkopku do vzdálenosti 5000 m								

46	Zhotovení prostupu vrtáním DN 80 do kameno-cihelné zdi, včetně následného zatěsnění a povrchového zapravení	m	0,80	627,00	501,60 Kč
47	Bourání konstrukci ze železobetonu - stávající konstrukce 0,3mpod terén	m3	0,65	3 650,00	2 372,50 Kč
48	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,43	286,00	408,98 Kč
49	Nakládání suti na dopravní prostředky (ručně)	t	1,43	145,00	207,35 Kč
50	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,43	336,50	481,20 Kč
51	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,43	10,21	14,60 Kč
52	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,43	863,00	1 234,09 Kč
53	Zásyp stávajícího septiku, včetně dovozu sypaniny	m3	3,50	555,00	1 942,50 Kč
54	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	8,10	2,00	16,20 Kč
55	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m3	0,10	629,00	62,90 Kč
56	Ošetření trávníku v rovině	m2	8,10	4,26	34,51 Kč
57	Osetí povrchu trávou	m2	8,10	20,40	165,24 Kč

3. Ostatní náklady

58	Vyčerpání a vyčištění stávajícího septiku, odvoz odpadní vody k likvidaci	m3	3,50	1 360,00	4 760,00 Kč
59	Doprava na místo určení, složení ČOV	kpl	1,00	555,00	555,00 Kč
60	Uvedení DČOV do provozu	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00 Kč
61	Servisní prohlídka po 3 měsících od uvedení DČOV do provozu	kpl	1,00	1 050,00	1 050,00 Kč
62	Dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné verzi a 2x na CD nosiči	kpl	1,00	1 100,00	1 100,00 Kč
63	Doklady požadované k předání a převzetí díla, 2x v tištěné verzi, fotodokumentace z průběhu výstavby	kpl	1,00	300,00	300,00 Kč
64	Vytyčení stávajících sítí - ručně kopané sondy	kpl	1,00	600,00	600,00 Kč
Stará Vožice č.p. 26, Zdeněk Smetana					103 563,50 Kč



Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena bez DPH
Stará Vožice č.p. 35, Marcela Power							
1. Domovní čistírna odpadních vod							
1	Sejmутí ornice v místě DČOV a uložení a zpětný přesun, rozproštění v tloušťce 20 cm, pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	0,80	281,00	224,80 Kč
2	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			hod	12,00	122,00	1 464,00 Kč
3	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			den	2,00	51,20	102,40 Kč
4	Hloubení zapažených jam v hornině-1-4, včetně pažení			m3	5,92	1 215,00	7 192,80 Kč
5	Příplatek za lepkovost - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	5,92	58,30	345,14 Kč
6	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	5,92	137,51	814,06 Kč
7	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	5,92	129,00	763,68 Kč
8	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	2,26	129,00	291,90 Kč
9	Polštář základu ze štěrkopisku neříděného, tloušťky 100mm			m3	0,32	1 615,00	523,26 Kč
10	Beton základové desky prosyť C 12/15 (B 12,5), podkladní beton pod DČOV tloušťky 100 mm			m3	0,26	2 635,00	674,56 Kč
11	Uložení ocelové KARI sítě oka 150x150/ 5 mm (ocel tř. 10 505 R)			t	0,01	60 120,00	541,08 Kč
12	Bednění stěn základových desek - zřízení			m2	1,50	791,00	1 186,50 Kč
13	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	1,50	127,00	190,50 Kč
14	Dodávka a montáž DČOV pro 4 EO (1x kruhová nádrž), provedení PP tl.8mm, výška nádrže 2050mm a uzamykatelného zeleného laminátového zastropení s lemem, zaškolení obsluhy ČOV, provozní řád ČOV	BC 4 Optima	ENVI-PUR s.r.o.	ks	1,00	56 000,00	56 000,00 Kč
15	Hutněný obsyp po vrstvách do 300 mm se současným plněním nádrže čistou vodou, včetně zajištění vody			m3	2,26	1 150,00	2 602,22 Kč
16	Nakládání výkoppku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	3,66	67,30	246,13 Kč
17	Uložení přebytečného výkoppku na místo určené obcí Mladá Vožice			m3	3,66	22,00	80,46 Kč
18	Poplatek za uložení přebytečného výkoppku			t	5,49	136,00	746,07 Kč
19	Odvoz přebytečného výkoppku do vzdálenosti 5000 m			m3	3,66	165,00	603,44 Kč
20	Chem. odplevelení před založ. postříklem, v rovině			m2	4,00	2,00	8,00 Kč
21	Dovoz vody pro závlaku rostlin			m3	0,10	629,00	62,90 Kč
22	Ošetření trávníku v rovině			m2	4,00	4,26	17,04 Kč

23	Osetí povrchu trávou			m2	4,00	20,40	81,60 Kč
----	----------------------	--	--	----	------	-------	----------

2. Přítokové, odtokové potrubí, chránička pro vedení vzduchového potrubí							19 008,20 Kč
24	Sejmutí ornice v místě přítokového, odtokového potrubí a chráničky vzduchového potrubí, uložení a zpětný přesun ornice, rozproštění v tl. 20 cm. pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	1,26	281,00	354,06 Kč
25	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině:1-4 - kanalizační přípojka			m3	1,50	811,00	1 216,50 Kč
26	Příplatek za lepitost - hloubení nezap.jam v hor.1-4 (při objemu do 100m3 se počítá 100%)			m3	1,50	58,30	87,45 Kč
27	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	1,50	137,51	206,27 Kč
28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	1,50	129,00	193,50 Kč
29	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	1,20	129,00	154,80 Kč
30	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy			m3	0,08	1 356,00	101,70 Kč
31	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PVC – KG, DN 150, SN8, včetně tvarovek			bm	4,50	396,00	1 782,00 Kč
32	Obsyp a zásyp tříděnou zemínou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm			m3	1,20	786,00	943,20 Kč
33	Odpojení původních jímek nebo septiků u nemovitosti napojovaných na DČOV, 2x přechodová tvarovka kamennina, alt. beton x PVC (druh tvarovky bude upřesněn po obnazeení potrubí), napojení na stávající nátok a odtok			kpl	1,00	4 150,00	4 150,00 Kč
34	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině:1-4 - hadicový přívod pro dmychadlo			m3	0,96	811,00	778,56 Kč
35	Příplatek za lepitost - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	0,96	58,30	55,97 Kč
36	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	0,96	137,51	132,01 Kč
37	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	0,96	129,00	123,84 Kč
38	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	0,93	129,00	119,97 Kč
39	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy			m3	0,12	1 356,00	162,72 Kč
40	Dodávka a montáž korugované chráničky DN 75			bm	9,00	42,00	378,00 Kč
41	Obsyp a zásyp tříděnou zemínou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm			m3	0,84	786,00	660,24 Kč
42	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	0,03	67,30	2,02 Kč

Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena bez DPH
Stará Vožice č.p. 38, Ludmila Haklová a Karel Jůza							
1. Domovní čistírna odpadních vod							
1	Sejmuti ornice v místě DČOV a uložení a zpětný přesun, rozproštění v tloušťce 20 cm, pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	0,80	281,00	224,80 Kč
2	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			hod	12,00	122,00	1 464,00 Kč
3	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			den	2,00	51,20	102,40 Kč
4	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4, včetně pažení			m3	2,60	1 215,00	3 159,00 Kč
5	Příplatek za lepiivost - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	2,60	58,30	151,58 Kč
6	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	2,60	137,51	357,53 Kč
7	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	2,60	129,00	335,40 Kč
8	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 10 m (zpět k záস্যpu)			m3	1,06	129,00	136,74 Kč
9	Poštář základu ze šterkopísku netříděného, tloušťky 100mm			m3	0,32	1 615,00	523,26 Kč
10	Beton základové desky prostý C 12/15 (B 12,5), podkladní beton pod DČOV tloušťky 100 mm			m3	0,26	2 635,00	674,56 Kč
11	Uložení ocelové KARI sítě oka 150x150/ 5 mm (ocel tř. 10 505 R)			t	0,01	60 120,00	541,08 Kč
12	Bednění stěn základových desek - zřízení			m2	1,50	791,00	1 186,50 Kč
13	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	1,50	127,00	190,50 Kč
14	Dodávka a montáž DČOV pro 4 EO (1xkruhová nádrž), provedení PP tl.8mm, výška nádrže 2050mm a uzamykatelného zeleného laminátového zastropení s lemem, záškolení obsluhy ČOV, provozní řád ČOV	BC 4 Optima	ENVI-PUR s.r.o.	ks	1,00	56 000,00	56 000,00 Kč
15	Hutný obsyp po vrstvách do 300 mm se současným plněním nádrže čistou vodou, včetně zajištění vody			m3	1,06	1 150,00	1 219,00 Kč
16	Nakládání výkoppku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	1,54	67,30	103,64 Kč
17	Uložení přebytečného výkoppku na místo určené obcí Mladá Vožice			m3	1,54	22,00	33,88 Kč
18	Poplatek za uložení přebytečného výkoppku			t	2,31	136,00	314,16 Kč
19	Odvoz přebytečného výkoppku do vzdálenosti 5000 m			m3	1,54	165,00	254,10 Kč
20	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině			m2	4,00	2,00	8,00 Kč
21	Dovoz vody pro záilku rostlin			m3	0,10	629,00	62,90 Kč
22	Ošetření trávníku v rovině			m2	4,00	4,26	17,04 Kč
23	Osetí povrchu trávou			m2	4,00	20,40	81,60 Kč
							67 141,67 Kč

2. Přítokové, odtokové potrubí, chránička pro vedení vzduchového potrubí										38 019,43 Kč
24	Sejmutí ornice v místě přítokového, odtokového potrubí a chráničky vzduchového potrubí, uložení a zpětný přesun ornice, rozproštění v tl. 20 cm. pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti						m3	0,66	281,00	185,46 Kč
25	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - kanalizační přípojka						m3	2,10	811,00	1 703,10 Kč
26	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.1-4 (při objemu do 100m3 se počítá 100%)						m3	2,10	58,30	122,43 Kč
27	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m						m3	2,10	137,51	288,77 Kč
28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)						m3	2,10	129,00	270,90 Kč
29	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)						m3	1,68	129,00	216,72 Kč
30	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy						m3	0,11	1 356,00	142,38 Kč
31	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PVC – KG, DN 150, SN8, včetně tvarovek						bm	4,50	396,00	1 782,00 Kč
32	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm						m3	1,68	786,00	1 320,48 Kč
33	Odkopání původních jímek nebo septiků u nemovitostí napojovaných na DČOV, 2x přechodová tvarovka kamenná, alt. beton x PVC (druh tvarovky bude upřesněn po obnazezení potrubí), napojení na stávající nátok a odtok						kpl	1,00	4 150,00	4 150,00 Kč
34	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - hadicový přívod pro dmychadlo						m3	0,24	811,00	194,64 Kč
35	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.1-4						m3	0,24	58,30	13,99 Kč
36	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m						m3	0,24	137,51	33,00 Kč
37	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)						m3	0,24	129,00	30,96 Kč
38	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)						m3	0,21	129,00	27,09 Kč
39	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy						m3	0,03	1 356,00	40,68 Kč
40	Dodávka a montáž korugované chráničky DN 75						bm	3,00	42,00	126,00 Kč
41	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm						m3	0,21	786,00	165,06 Kč
42	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3						m3	0,03	67,30	2,02 Kč

43	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice	m3	0,03	22,00	0,66 Kč
44	Poplatek za uložení přebytečného výkopku	t	0,05	136,00	6,12 Kč
45	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m	m3	0,03	165,00	4,95 Kč
46	Zhotovení prostupu vrtáním DN 80 do kamenné-cihelné zdi, včetně následného zatěsnění a povrchového zapravení	m	0,80	627,00	501,60 Kč
47	Bourání konstrukcí ze železobetonu - stávající konstrukce 0,3mpod	m3	3,35	3 650,00	12 227,50 Kč
48	terén + část železobetonové konstrukce	t	7,37	286,00	2 107,82 Kč
49	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	7,37	145,00	1 068,65 Kč
50	Nakládání suti na dopravní prostředky (ručně)	t	7,37	336,50	2 480,01 Kč
51	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,37	10,21	75,25 Kč
52	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,37	863,00	6 360,31 Kč
53	Poplatek za skládku stavební suti	m3	4,00	555,00	2 220,00 Kč
54	Zásyp stávajícího septiku, včetně dovozu sypaniny	m2	3,30	2,00	6,60 Kč
55	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m3	0,10	629,00	62,90 Kč
56	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m2	3,30	4,26	14,06 Kč
57	Ošetření trávníku v rovině	m2	3,30	20,40	67,32 Kč
	Osetí povrchu trávou				10 645,00 Kč
3. Ostatní náklady					
58	Vyčerpání a vyčištění stávajícího septiku, odvoz odpadní vody k likvidaci	m3	4,00	1 360,00	5 440,00 Kč
59	Doprava na místo určení, složení ČOV	kpl	1,00	555,00	555,00 Kč
60	Uvedení DČOV do provozu	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00 Kč
61	Servisní prohlídka po 3 měsících od uvedení DČOV do provozu	kpl	1,00	1 050,00	1 050,00 Kč
62	Dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné verzi a 2x na CD nosiči	kpl	1,00	1 100,00	1 100,00 Kč
63	Doklady požadované k předání a převzetí díla, 2x v tištěné verzi, fotodokumentace z průběhu výstavby	kpl	1,00	300,00	300,00 Kč
64	Vytýčení stávajících sítí - ručně kopané sondy	kpl	1,00	600,00	600,00 Kč
	Stará Vožice č.p. 38, Ludmila Haklová a Karel Jůza				115 806,09 Kč



Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena bez DPH
1. Domovní čistírna odpadních vod							
1	Sejmutí ornice v místě DČOV a uložení a zpětný přesun, rozprostření v tloušťce 20 cm, pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	0,80	281,00	224,80 Kč
2	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			hod	12,00	122,00	1 464,00 Kč
3	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			den	2,00	51,20	102,40 Kč
4	Hloubení zapážených jam v hornině 1-4, včetně pažení			m3	6,77	1 215,00	8 225,55 Kč
5	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	6,77	58,30	394,69 Kč
6	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	6,77	137,51	930,94 Kč
7	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	6,77	129,00	873,33 Kč
8	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	2,17	129,00	280,03 Kč
9	Pošíť základu ze šteříkopisků netříděného, tloušťky 100mm			m3	0,32	1 615,00	523,26 Kč
10	Beton základové desky prostý C 12/15 (B 12,5), podkladní beton pod DČOV tloušťky 100 mm			m3	0,26	2 635,00	674,56 Kč
11	Uložení ocelové KARI síť oka 150x150/ 5 mm (ocel tř. 10 505 R)			t	0,01	60 120,00	541,08 Kč
12	Bednění stěn základových desek - zřízení			m2	1,50	791,00	1 186,50 Kč
13	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	1,50	127,00	190,50 Kč
14	Dodávka a montáž DČOV pro 6 EO (1x kruhová nádrž), provedení PP tl.8mm, výška nádrže 2050mm a uzamykatelného zeleného laminátového zastropení s lemem, zaškolení obsluhy ČOV, provozní řád ČOV	BC 6 Optima	ENVI-PUR s.r.o.	ks	1,00	62 500,00	62 500,00 Kč
15	Hutrný obsyp po vrstvách do 300 mm se současným plněním nádrže čistou vodou, včetně zajištění vody			m3	2,17	1 150,00	2 496,42 Kč
16	Nakládání výkoppku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	4,60	67,30	309,53 Kč
17	Uložení přebytečného výkoppku na místo určené obcí Mladá Vožice			m3	4,60	22,00	101,18 Kč
18	Poplatek za uložení přebytečného výkoppku			t	6,90	136,00	938,24 Kč
19	Odvoz přebytečného výkoppku do vzdálenosti 5000 m			m3	4,60	165,00	758,87 Kč
20	Chem. odplevelení před zálož. postříklem, v rovině			m2	4,00	2,00	8,00 Kč
21	Dovoz vody pro závlivku rostlin			m3	0,10	629,00	62,90 Kč
22	Ošetření trávníku v rovině			m2	4,00	4,26	17,04 Kč
				m2	4,00	20,40	81,60 Kč
							82 885,42 Kč

2. Přítokové, odtokové potrubí, chránička pro vedení vzduchového potrubí							19 808,79 Kč
24	Sejmutí ornice v místě přítokového, odtokového potrubí a chráničky vzduchového potrubí, uložení a zpětný přesun ornice, rozprostření v tl. 20 cm. pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	1,14	281,00	320,34 Kč
25	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - kanalizační přípojka			m3	0,90	811,00	729,90 Kč
26	Příplatek za lepidlost - hloubení nezap.jam v hor.1-4 (při objemu do 100m3 se počítá 100%)			m3	0,90	58,30	52,47 Kč
27	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	0,90	137,51	123,76 Kč
28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	0,90	129,00	116,10 Kč
29	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	0,36	129,00	46,44 Kč
30	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy			m3	0,05	1 356,00	61,02 Kč
31	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PVC – KG, DN 150, SN8, včetně tvarovek			bm	5,50	396,00	2 178,00 Kč
32	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm			m3	0,36	786,00	282,96 Kč
33	Odpojení původních jímek nebo septiků u nemovitostí napojovaných na DČOV, 2x přechodová tvarovka kamenina, alt. beton x PVC, alt. litina x PVC (druh tvarovky bude upřesněn po obnazezení potrubí), napojení na stávající nátok a odtok			kpl	1,00	4 150,00	4 150,00 Kč
34	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - hadicový přívod pro dmychadlo			m3	0,96	811,00	778,56 Kč
35	Příplatek za lepidlost - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	0,96	58,30	55,97 Kč
36	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	0,96	137,51	132,01 Kč
37	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	0,96	129,00	123,84 Kč
38	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)			m3	0,78	129,00	100,62 Kč
39	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy			m3	0,12	1 356,00	162,72 Kč
40	Dodávka a montáž korugované chráničky DN 75			bm	9,00	42,00	378,00 Kč
41	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm			m3	0,84	786,00	660,24 Kč
42	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	0,18	67,30	12,11 Kč

43	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Zhoř u Mladé Vožice	m ³	0,18	22,00	3,96 Kč
44	Poplatek za uložení přebytečného výkopku	t	0,27	136,00	36,72 Kč
45	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m	m ³	0,18	165,00	29,70 Kč
46	Zhotovení prostupu vrátaním DN 80 do kamenného-cihelné zdi, včetně následného zatěsnění a povrchového zapravení	m	0,80	627,00	501,60 Kč
47	Bourání konstrukcí ze železobetonu - stávající konstrukce 0,3mpod terén	m ³	0,72	3 650,00	2 628,00 Kč
48	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,58	286,00	453,02 Kč
49	Nakládání suti na dopravní prostředky (ručně)	t	1,58	145,00	229,68 Kč
50	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,58	336,50	533,02 Kč
51	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,58	10,21	16,17 Kč
52	Poplatek za skládku stavební suti	m ³	6,00	555,00	3 330,00 Kč
53	Zásvp stávajícího septiku, včetně dovozu sypaniny	m ²	5,70	2,00	11,40 Kč
54	Chem. odplevelení před založ. postříkern, v rovině	m ³	0,10	629,00	62,90 Kč
55	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m ²	5,70	4,26	24,28 Kč
56	Ošetření trávníku v rovině	m ²	5,70	20,40	116,28 Kč
57	Osetí povrchu trávou				13 365,00 Kč
3. Ostatní náklady					
58	Vyčerpání a vyčištění stávajícího septiku, odvoz odpadní vody k likvidaci	m ³	6,00	1 360,00	8 160,00 Kč
59	Doprava na místo určení, složení ČOV	kpl	1,00	555,00	555,00 Kč
60	Uvedení DČOV do provozu	kpl	1,00	1 600,00	1 600,00 Kč
61	Servisní prohlídka po 3 měsících od uvedení DČOV do provozu	kpl	1,00	1 050,00	1 050,00 Kč
62	Dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné verzi a 2x na CD nosiči	kpl	1,00	1 100,00	1 100,00 Kč
63	Doklady požadované k předání a převzetí díla, 2x v tištěné verzi, fotodokumentace z průběhu výstavby	kpl	1,00	300,00	300,00 Kč
64	Vytyčení stávajících sítí - ručně kopané sondy	kpl	1,00	600,00	600,00 Kč
Stará Vožice č.p. 43, Miloslav Smetana					116 059,21 Kč



Pol.	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena bez DPH
1. Domovní čistírna odpadních vod							
1	Sejmutí ornice v místě DČOV a uložení a zpětný přesun, rozproštění v tloušťce 20 cm, poz. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti			m3	0,80	281,00	224,80 Kč
2	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min			hod	12,00	122,00	1 464,00 Kč
3	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l			den	2,00	51,20	102,40 Kč
4	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4, včetně pažení			m3	5,92	1 215,00	7 192,80 Kč
5	Příplatek za lepitost - hloubení nezap.jam v hor.1-4			m3	5,92	58,30	345,14 Kč
6	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			m3	5,92	137,51	814,06 Kč
7	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)			m3	5,92	129,00	763,68 Kč
8	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásvpu)			m3	2,26	129,00	291,90 Kč
9	Polštář základu ze šterkopisku neříděného, tloušťky 100mm			m3	0,32	1 615,00	523,26 Kč
10	Beton základové desky prostý C 12/15 (B 12,5), podkladní beton pod DČOV tloušťky 100 mm			m3	0,26	2 635,00	674,56 Kč
11	Uložení ocelové KARI sítě oka 150x150/ 5 mm (ocel tř. 10 505 R)			t	0,01	60 120,00	541,08 Kč
12	Bednění stěn základových desek - zřízení			m2	1,50	791,00	1 186,50 Kč
13	Bednění stěn základových desek - odstranění			m2	1,50	127,00	190,50 Kč
14	Dodávka a montáž DČOV pro 4 EO (1xkruhová nádrž), provedení PP tl.8mm, výška nádrže 2050mm a uzamykatelného zeleného laminátového zastropení s lemem, zaškolení obsluhy ČOV, provozní řád ČOV	BC 4 Optima	ENVI-PUR s.r.o.	ks	1,00	56 000,00	56 000,00 Kč
15	Hutrněný obsyp po vrstvách do 300 mm se současným plněním nádrže čistou vodou, včetně zajištění vody			m3	2,26	1 150,00	2 602,22 Kč
16	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			m3	3,66	67,30	246,13 Kč
17	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice			m3	3,66	22,00	80,46 Kč
18	Poplatek za uložení přebytečného výkopku			t	5,49	136,00	746,07 Kč
19	Odvoz přebytečného výkopku do vzdálenosti 5000 m			m3	3,66	165,00	603,44 Kč
20	Chem. odplevelení před založ. postříklem, v rovině			m2	4,00	2,00	8,00 Kč
21	Dovoz vody pro závlivku rostlin			m3	0,10	629,00	62,90 Kč
22	Ošetření trávníku v rovině			m2	4,00	4,26	17,04 Kč
23	Osetí povrchu travou			m2	4,00	20,40	81,60 Kč

2. Přítokové, odtokové potrubí, chránička pro vedení vzduchového potrubí										74 439,99 Kč					
24	Sejmutí ornice v místě přítokového, odtokového potrubí a chráničky vzduchového potrubí, uložení a zpětný přesun ornice, rozproštění v tl. 20 cm. pozn. Ornice bude uložena na pozemku majitele nemovitosti									281,00	3,90	m3			1 095,90 Kč
25	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - kanalizační přípojka									811,00	18,30	m3			14 841,30 Kč
26	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.1-4 (při objemu do 100m3 se počítá 100%)									58,30	18,30	m3			1 066,89 Kč
27	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m									137,51	18,30	m3			2 516,43 Kč
28	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)									129,00	18,30	m3			2 360,70 Kč
29	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)									129,00	14,64	m3			1 888,56 Kč
30	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy									1 356,00	0,92	m3			1 240,74 Kč
31	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí z PVC – KG, DN 150, SN8, včetně tvarovek									396,00	5,50	bm			2 178,00 Kč
32	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm									786,00	14,64	m3			11 507,04 Kč
33	Odkojení původních jímek nebo septiků u nemovitostí napojovaných na DČOV, 2x přechodová tvarovka kamenina, alt. beton x PVC (druh tvarovky bude upřesněn po obnazezení potrubí), napojení na stávající nátok a odtok									4 150,00	1,00	kpl			4 150,00 Kč
34	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4 - hadicový přívod pro dimychadlo									811,00	0,24	m3			194,64 Kč
35	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.1-4									58,30	0,24	m3			13,99 Kč
36	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m									137,51	0,24	m3			33,00 Kč
37	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (uložení mimo výkop)									129,00	0,24	m3			30,96 Kč
38	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 m (zpět k zásypu)									129,00	0,21	m3			27,09 Kč
39	Provedení vyrovnávací vrstvy v tloušťce 50mm na dně rýhy									1 356,00	0,03	m3			40,68 Kč
40	Dodávka a montáž korugované chráničky DN 75									42,00	3,00	bm			126,00 Kč
41	Obsyp a zásyp tříděnou zeminou z výkopu s hutněním po vrstvách do 250 mm									786,00	0,21	m3			165,06 Kč
42	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3									67,30	0,03	m3			2,02 Kč
43	Uložení přebytečného výkopku na místo určené obcí Mladá Vožice									22,00	0,03	m3			0,66 Kč

